



UWAGA:

- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ WYŁĄCZNIE RAZEM Z RYSUNKIEM KONSTRUKCYJNYM.
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH
- SPÓD OKIEN PODANY OD POZIOMU PODŁOGI
- PRZEZ ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGI NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU
- ŚCIANY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNIE POKRYĆ EMULSJĄ ASFALTOWĄ NP. DYSPERBIT
- NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISTNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOMIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ POSADOMIENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ FUNDAMENTÓW ISNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBRĘBIE PIWNICY POD ISNIEJĄCYM BUDYNKIEM.
- PODCZAS REMONTU SUFITU W POMIESZCZENIU BIBLIOTEKI NIE DOCIĄŻAĆ KONSTRUKCJI DACHU. ZASTOSOWAĆ TAKĄ SAMĄ GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA WĘZNA MINERALNĄ, JAKA JEST OBECNIE UZUPEŁNIAJĄC LOKALNE UBYTKI.
- SUGERUJE SIĘ W PRZECIĄGU TRZECH LAT SPRAWDZIĆ STAN ISTNIEJĄCEJ WĘŻBY DACHOWEJ I W PRZYPADKU KORYZJI MAJĄCEJ WPŁYW NA WYTRZYMAŁOŚĆ KONSTRUKCYJNĄ DOKONAĆ STOSOWNEGO REMONTU LUB WYMIANY. W TRAKCIE REMONTU SUGERUJE SIĘ RÓWNIEŻ ZMIĘKSZENIE GRUBOŚCI DOCIEPLENIA WĘZNA MINERALNĄ DO 30cm.
- W TRAKCIE REALIZACJI W NIŻSZEJ CZĘŚCI SPRAWDZIĆ LOKALIZACJĘ ISTNIEJĄCEJ PŁATNI KONSTRUKCYJNEJ, W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
- W NIŻSZEJ CZĘŚCI WYKONAĆ SUFIT ZE SPADKIEM TAK, ABY ŚREDNIA WYSOKOŚĆ WYNOŚIŁA MIN. 2,50m
- WYSOKOŚĆ PARAPETU NA PIĘTRZE MIN. 85cm
- W WC ZASTOSOWAĆ WENTYLATORY NAŚCIENNE

MG PROJEKT Magdalena Gos
04-311 Warszawa, ul. Szczerbów 57/11



nazwa obiektu:

BUDYNEK USŁUGOWY

adres:

OSIECK, UL. RYNEK 6

stadium: PB

nr zlec.:

data: 15.12.2017r. skala: 1:75

nazwa rysunku:

RZUT PARTERU

nr rys.: **04/A**

funkcja:

imię i nazwisko:

podpis:

projektant:

arch. Magdalena Gos
nr upr. MA/100/08

sprawdz.: **arch. Maria Lowandowicz-Pawłowska**
nr upr. 44/100KX/2016

podpis: