

---

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45232300-5 Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych  
45233320-8 Fundamentowanie dróg  
45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego  
45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic  
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodników i zjazdów drogi wojewódzkiej nr 805 - ul. Warszawska i ul. Krótka od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, gmina Osieck  
ADRES INWESTYCJI : Działka nr ew. 1896/8 obręb ew. Osieck, jedn. ew. Gmina Osieck  
INWESTOR : Gmina Osieck  
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 08-445 Osieck  
BRANŻA : Drogi



WYKONAWCA :

**Inż. Ludwik Maruszak**  
uprawnienia budowlane do projektowania  
i kierowania robotami budowlanymi bez  
ograniczeń w specjalności drogowej  
nr ewid. MAZ/0106/PWOD/05

Data opracowania

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU - Przebudowa chodników i zjazdów wojewódzkiej nr 805 - ul. Warszawska i ul. Krótka od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, gmina Osieck

- liniowe roboty pomiarowe,
- roboty w zakresie rozbiórki nawierzchni chodników, zjazdów, krawężników i obrzeży chodnikowych,
- roboty ziemne - korytowanie pod nawierzchnie zjazdów i chodników,
- regulacja wysokościowa urządzeń infrastruktury,
- ustawienie krawężników ulicznych jezdni oraz krawężników na zjazdach,
- wykonanie nawierzchni chodników i zjazdów,
- roboty porządkowe i rekultywacja terenów zielonych.

DZIAŁY KOSZTORYSU - Przebudowa chodników i zjazdów drogi wojewódzkiej nr 805 - ul. Warszawska i ul. Krótka od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, gmina Osieck

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
<b>Przebudowa chodników i zjazdów drogi wojewódzkiej nr 805 - ul. Warszawska i ul. Krótka od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, gmina Osieck</b>			
1	Roboty przygotowawcze	1.1	1.1
2	Roboty rozbiórkowe	2.1.1	2.4.1
2.1	Zjazdy	2.1.1	2.1.1
2.2	Krawężniki jezdni i zjazdów	2.2.1	2.2.2
2.3	Chodniki	2.3.1	2.3.2
2.4	Wywiezienie gruzu	2.4.1	2.4.1
3	Roboty ziemne	3.1.1	3.2.1
3.1	Korytowanie pod nawierzchnie chodnika	3.1.1	3.1.1
3.2	Korytowanie pod nawierzchnie zjazdów	3.2.1	3.2.1
4	Regulacja urządzeń infrastruktury	4.1	4.1
5	Krawężniki i obrzeża	5.1.1	5.3.1
5.1	Krawężniki uliczne	5.1.1	5.1.1
5.2	Krawężniki zjazdów	5.2.1	5.2.1
5.3	Obrzeża chodników	5.3.1	5.3.1
6	Podbudowa i nawierzchnia chodnika	6.1	6.2
7	Podbudowa i nawierzchnia zjazdów	7.1	7.3
8	Oczyszczenie i rekultywacja terenu	8.1	8.2

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Przebudowa chodników i zjazdów drogi wojewódzkiej nr 805 - ul. Warszawska i ul. Krótka od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, gmina Osieck</b>						
<b>1</b>			<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1.1	D-01.01.01	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0,310	km km	 0,31	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,31</b>
<b>2</b>			<b>Roboty rozbiórkowe</b>			
<b>2.1</b>			<b>Zjazdy</b>			
2.1.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0811-03	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypełnieniem spoin zaprawa cement. 282*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 225,60	
					<b>RAZEM</b>	<b>225,60</b>
<b>2.2</b>			<b>Krawężniki jezdni i zjazdów</b>			
2.2.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu  poz.2.2.2*0,075	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 48,54	
					<b>RAZEM</b>	<b>48,54</b>
2.2.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej (728+81)*0,8	m m	 647,20	
					<b>RAZEM</b>	<b>647,20</b>
<b>2.3</b>			<b>Chodniki</b>			
2.3.1	D-01.02.04	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 711*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 568,80	
					<b>RAZEM</b>	<b>568,80</b>
2.3.2	D-01.02.04	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej  300*0,8	m m	 240,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>240,00</b>
<b>2.4</b>			<b>Wywiezienie gruzu</b>			
2.4.1	D-01.02.04	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odleg. 1 km poz.2.1.1*0,12+poz.2.2.1+poz.2.2.2*0,043+poz.2.3.1*0,07+poz.2.3.2*0,024	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 149,02	
					<b>RAZEM</b>	<b>149,02</b>
<b>3</b>			<b>Roboty ziemne</b>			
<b>3.1</b>			<b>Korytowanie pod nawierzchnie chodnika</b>			
3.1.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 711	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 711,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>711,00</b>
<b>3.2</b>			<b>Korytowanie pod nawierzchnie zjazdów</b>			
3.2.1	D-04.01.01	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni Krotność = 1,5 282	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 282,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,00</b>
<b>4</b>			<b>Regulacja urządzeń infrastruktury</b>			
4.1	D-01.03.04	KNR 2-31 1406-05	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych  7	szt. szt.	 7,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7,00</b>
<b>5</b>			<b>Krawężniki i obrzeża</b>			
<b>5.1</b>			<b>Krawężniki uliczne</b>			
5.1.1	D-08.01.01	KNNR 6 0403-04	Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 728	m m	 728,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>728,00</b>
<b>5.2</b>			<b>Krawężniki zjazdów</b>			
5.2.1	D-08.01.01	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 81	m m	 81,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>81,00</b>
<b>5.3</b>			<b>Obrzeża chodników</b>			
5.3.1	D-08.03.01	KNNR 6 0404-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową 300	m m	 300,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>300,00</b>
<b>6</b>			<b>Podbudowa i nawierzchnia chodnika</b>			
6.1	D-04.04.02	KNNR 6 0113-05	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm	m <sup>2</sup>		

PRZEDMIAR ROBÓT - Przebudowa chodników i zjazdów drogi wojewódzkiej nr 805 - ul. Warszawska i ul. Krótka od km 9+850 do km 10+160 w m. Osieck, gmina Osieck

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			711	m <sup>2</sup>	711,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>711,00</b>
6.2	D-05.03.23	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 711	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	711,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>711,00</b>
<b>7</b>			<b>Podbudowa i nawierzchnia zjazdów</b>			
7.1	D-04.02.01	KNNR 6 0104-02	Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm Krotność = 0,75 282	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,00</b>
7.2	D-04.04.02	KNNR 6 0113-06	Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm 282	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,00</b>
7.3	D-05.03.23	KNNR 6 0502-03 analogia	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 282	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	282,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>282,00</b>
<b>8</b>			<b>Oczyszczenie i rekultywacja terenu</b>			
8.1	D-09.01.01	KNNR-W 10 2401-02	Oczyszczenie pasa drogowego (terenu pokrytego roślinnością) z pozostałości po robotach 280*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	560,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>560,00</b>
8.2	D-09.01.01	KNNR 1 0507-01	Humusowanie z obsianiem poboczy przy grubości warstwy humusu 5 cm. 280	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	280,00	
					<b>RAZEM</b>	<b>280,00</b>