

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
2 POMPOWNIĄ P1				
13	KNNR 5 0701-04	Kopanie rowów dla kabli w sposób mechaniczny w gruncie kat. I-II. 33mbx0.4mx0.8m obmiar = 10.5m ³ -- R -- robocizna	m ³	
d.2				
1*		-- S -- koparko-spycharka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15 m ³	r-g	0.6300
2*			m-g	1.0500
Razem koszty bezpośrednie:				
Ceny jednostkowe				
14	KNNR 5 0707-03	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie obmiar = 38m -- R -- robocizna	m	
d.2				
1*		-- M --	r-g	4.0660
2*		Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 4x 10 mm ² , 0,6/1 kV < ICB_SREDNIE>	m	39.5200
3*		opaski kablowe typu Oki	szt	3.8000
4*		folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyżej 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	15.9600
5*		słupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm	szt	0.5700
6*		rura DVR50	m	38.0000
7*		materiały pomocnicze	%	2.5000
8*		-- S -- środek transportowy	m-g	0.5662
9*		przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.1710
10*		ciągnik kołowy	m-g	0.1710
11*		żuraw samochodowy	m-g	0.1710
Razem koszty bezpośrednie:				
Ceny jednostkowe				
15	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III. Przykrycie kabla warstwą piasku 0.1m i gruntu rodzimego 0.2m obmiar = 10.5m ³ -- R -- robocizna	m ³	
d.2				
1*			r-g	12.7050
Razem koszty bezpośrednie:				
Ceny jednostkowe				
16	KNNR 5 0717-07	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m przez wciąganie do rur osłonowych mocowanych na słupach betonowych obmiar = 2m -- R -- robocizna	m	
d.2				
1*		-- M --	r-g	1.2800
2*		Kabel elektroenergetyczny miedziany, typu YKY 4x 10 mm ² , 0,6/1 kV < ICB_SREDNIE>	m	2.0800
3*		rura BE50	m	2.0800
4*		materiały pomocnicze	%	2.5000
5*		-- S -- środek transportowy	m-g	0.0134
6*		przyczepa do przewożenia kabli	m-g	0.0090
7*		ciągnik kołowy	m-g	0.0090
8*		żuraw samochodowy	m-g	0.0090
Razem koszty bezpośrednie:				
Ceny jednostkowe				
17	KNNR 5 0726-09	Zarobienie na suchu końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji powłóce z tworzyw sztucznych obmiar = 2szt. -- R -- robocizna	szt.	
d.2				
1*		-- M --	r-g	3.1400
2*		końcówki kablowe	szt	10.0000
3*		uchwyty uniwersalne typu UKU	szt	2.0000
4*		opaski kablowe typu Oki	szt	2.0000
5*		materiały pomocnicze	%	2.5000
Razem koszty bezpośrednie:				
Ceny jednostkowe				
18	KNNR 5 0405-07	Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 20 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie obmiar = 1szt. -- R -- robocizna	szt.	
d.2				
1*		-- M --	r-g	1.1900
2*		Szafka licznikowa wykonana z ekstruduru termoutwardzalnego z wydzielonym przedziałem licznikowym i złączowym, przystosowana do plombowania	szt	1.0000
Razem koszty bezpośrednie:				
Ceny jednostkowe				
19	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg obmiar = 2szt. -- R --	szt.	
d.2				