

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady
1*		robocizna -- M --	r-g	1.2600
2*		Wyłącznik nadprądowy czterobiegunowy S-304 D16 <ICB_SREDNIE>	szt	1.0000
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				
20 d.2	KNNR 5 0202-02	Przewody izolowane jednożyłowe o przekroju do 10 mm ² układane w gotowych korytkach	m	
1*		Połączenia wewnętrzne złącza licznikowego obmiar = 4m -- R -- robocizna	r-g	0.0716
2*		-- M -- Przewód miedziany, typu DYc 10 mm ² , 750 V <ICB_SREDNIE>	m	4.1600
3*		materiały pomocnicze	%	2.5000
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				
21 d.2	KNNR 5 1203-04	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 16 mm ² pod zaciski lub bolce obmiar = 10szt.żył	szt.żył	
1*		-- R -- robocizna	r-g	0.2630
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				
22 d.2	KNNR 5 0605-02	Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III obmiar = 10m	m	
1*		-- R -- robocizna	r-g	10.2000
2*		-- M -- Bednarka stalowa ocynkowana 25x4<ICB_SREDNIE>	kg	10.4000
3*		materiały pomocnicze	%	2.5000
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				
23 d.2	KNNR 5 1302-04	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy obmiar = 1odc.	odc.	
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.9800
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				
24 d.2	KNNR 5 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia obmiar = 1pomiar	pomiar	
1*		-- R -- robocizna	r-g	1.7600
Razem koszty bezpośrednie: Ceny jednostkowe				
Razem dział POMPOWNIA P1				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT				
Podatek VAT				
Ogółem wartość kosztorysowa robót				

Słownie: