
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolmitowego na drodze gminnej, na terenie działki nr ew. 792 w miejsc. Augustówka, gm. Osieck

ADRES INWESTYCJI Droga gminna, działka nr ew. 792, obręb Augustówka, gm. Osieck

INWESTOR Gmina Osieck

ADRES INWESTORA ul. Rynek 1, 08-445Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE Paweł Mądry

DATA OPRACOWANIA 16.05.2018 r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

16.05.2018 r.

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	8	m2 m2	1047.00	
				RAZEM	1047
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa dolomitowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 294*3,57+30	m2 m2	1047.00	
				RAZEM	1 047
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa dolomitowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 3 cm 294*3,57+30	m 2 m2	1047.00	
				RAZEM	1 047
4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Uzupełnienie poboczy gruntem na szer. 0,5 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 5 cm 294*0,015*2	m 2 m2	88.20	
				RAZEM	88
5	KNR 2-31 1403-06	Renowacja rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp rowu 100	m m	100.00	
				RAZEM	100