



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.pl

Osieck, dnia 14.11.2016 r.

ZP. 271.20.3.2016

Do wszystkich oferentów

W związku z zapytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z poniższymi wyjaśnieniami oraz załącznikiem, którym jest uzupełniony nowy przedmiar robót.

Pytania wraz z odpowiedziami

Centralne Ogrzewanie:

1. Według rys nr 05 i 07 zaprojektowanych jest 18 szt. grzejników C.O. ; w przedmiarze poz. 92 -99 uwzględniono 13 szt. grzejników, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót.

2. W związku z w/w pkt. prosimy o poprawienie ilości zaworów grzejnikowych, rur przyłączanych, głowic termostatycznych, prób na gorąco – przedmiar poz: 87, 88, 89, 103.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót.

3. W projekcie i w przedmiarze nie ujęto komina powietrzno-spalinowego dla kotła C.O., prosimy o uzupełnienie.

Komin należy doliczyć do wyposażenia kotła – typ zgodny z wytycznymi producenta kotła poz. 113 przedmiaru

4. W przedmiarze nie ujęto neutralizatora skroplin (opisanego w opisie technicznym), prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono nowy przedmiar poz.116

5. W przedmiarze nie ujęto naczyń zbiorczego C.O. i zaworu bezp. (opisanych w opisie technicznym), prosimy o uzupełnienie.

W przedmiarze robót naczynie zbiorcze i zawór bezpieczeństwa jest ujęte w osprzęcie kotła poz. 113 – typ zgodnie z projektem

6. W przedmiarze nie ujęto izolacji cieplnej rur C.O. prosimy o uzupełnienie.

Wymieniona izolacja ujęta jest w poz. 90 rurociągi

Woda zimna i c.w.:

7. W przedmiarze nie ujęto baterii natryskowych, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót

8. Przedmiar poz. 121 - nie ujęto dodatków za podejścia dopływowe do spłuczek wc kompakt i do zaworów czerpalnych, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót

9. W projekcie i w przedmiarze nie ujęto izolacji cieplnej rur wodociągowych ciepłej wody i cyrkulacji, prosimy o uzupełnienie.

Izolacja cieplna została ujęta w poz. 134-136 przedmiaru robót.

10. W przedmiarze w poz. 123 i 124 ujęto wodomierz DN20 a w opisie technicznym dobrano wodomierz DN25, prosimy o wyjaśnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót.

11. Ani w projekcie ani w przedmiarze nie ujęto pompy cyrkulacyjnej c.w.u., prosimy o wyjaśnienie.

Poprawiono nowy przedmiar poz.117

Kanalizacja Wewnętrzna:

12. Czy montaż nowej instalacji kanalizacji sanitarnej podposadzkowej wymaga wykuvania bruzd podłogowych w istniejących warstwach podłogowych budynku ? Jeżeli tak, prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Prace zostały ujęte w rozbiórkach posadzek w przedmiarze robót.

13. W przedmiarze nie ujęto wykonania wykopów i zasypania wykopów koniecznych dla montażu wewnętrznej instalacji kanalizacji podposadzkowej, prosimy o uzupełnienie.

Prace zostały ujęte w rozbiórkach posadzek

14. Ani w projekcie ani w przedmiarze nie ujęto rur odpowietrzających i pionów odpowietrzających, prosimy o wyjaśnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze. poz.155

15. W przedmiarze nie ujęto brodzików natryskowych, prosimy o uzupełnienie.

Nie przewiduje się montażu brodzików (wpusty podłogowe)

16. W przedmiarze nie ujęto pochwyków dla niepełnosprawnych, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót

17. Przedmiar poz. 146 – prosimy o podanie opisu wymaganych zlewozmywaków.

Poprawiono nowy przedmiar.

Instalacja gazu:

18. Przedmiar poz. 157 ujęto 46 mb. rury gazowej PE 40 a według rys. nr 11 zaprojektowanych jest $70+5=75$ mb., prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót.

19. W związku z w/w pkt. prosimy także o korektę pozycji przedmiaru nr: 150, 151, 152, 153.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót.

20. W przedmiarze nie ujęto inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przyłącza gazu, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót

21. W przedmiarze nie ujęto opinii kominiarskiej, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót

22. Przedmiar poz. 168 - proszę o podanie parametrów wymaganej kuchni gazowej.

Poprawiono nowy przedmiar

Wentylacja:

23. Który rysunek wentylacji jest prawidłowy rys nr 9 czy rys nr 9a i 9b ? Przedmiar jest wykonany dla rys nr 9.

Rysunek 9a i 9b jest właściwy i stanowi aktualizację do rys. 9. Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze.

24. Przedmiar poz. 174 - proszę o podanie parametrów wymaganego okapu.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze.

Przyłącze kanalizacyjne:

25. W przedmiarze nie ujęto przyłącza kanalizacyjnego do oczyszczalni, prosimy o uzupełnienie.

w/w zostało ujęte w oczyszczalni ścieków poz. 258,251,242,262,263 przedmiaru robót

26. W przedmiarze nie ujęto inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przykanalika kanalizacyjnego i oczyszczalni ścieków, prosimy o uzupełnienie.

Poprawiono i ujęto w nowym przedmiarze robót.

WÓJT
zowczak
inż. Karolina Zowczak