

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi utwardzonej z kruszywa łamanego dolmitowego na drodze gminnej, na terenie działki nr ew. 791 w miejsc. Augustówka, gm. Osieck

ADRES INWESTYCJI : Droga gminna, działka nr ew. 791, obręb Augustówka, gm. Osieck

INWESTOR : Gmina Osieck

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Paweł Floriańczyk (drogowa)

DATA OPRACOWANIA : 12.12.2017

WYKONAWCA :

Paweł Floriańczyk

Data opracowania
12.12.2017

INWESTOR :

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak
Data zatwierdzenia

URZĄD GMINY OSIECK
za zgodność z oryginałem
dnia 2018 -02- 08

Z up. WÓJTA
[Signature]
inż. Janina Łączyńska
Sekretarz Gminy

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI 889*5	m ² m ²	 4 445,000	
				RAZEM	4 445,000
2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa dolomitowego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 889*5+50	m ² m ²	 4 495,000	
				RAZEM	4 495,000
3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa dolomitowego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 889*5+50	m ² m ²	 4 495,000	
				RAZEM	4 495,000
4	KNR 2-31 0114-03 0114-04	Uzupełnienie poboczy gruntem na szer. 0,5 m - warstwa o grubości po zagęszczeniu 10 cm 889*0,5*2	m ² m ²	 889,000	
				RAZEM	889,000
5	KNR 2-31 1403-06	Renowacja rowów przydrożnych z wyprofilowaniem skarp rowu 889*2	m m	 1 778,000	
				RAZEM	1 778,000

URZĄD GMINY OSIECK
za zgodność z oryginałem
dnia 2018 -02- 08

Z up. WÓJTA

inż. Jolanta Łączyńska
Sekretarz Gminy