

PZUT DACHU 1:100

0 1 2 3 4 5m

UWAGA:

- WSZYSTKIE WYMIARY, POZIOMY I SPECYFIKACJE NALEŻY SPRAWDZIĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM BUDOWY I DOKONANIEM ZAMÓWIEŃ.
- PROJEKT NALEŻY ROZPATRYWAĆ CAŁOŚCIOWO WRAZ Z OPISEM TECHNICZNYM I RYSUNKAMI BRANŻOWYMI. WSZYSTKIE ELEMENTY UJĘTE W OPISIE TECHNICZNYM, A NIE UJĘTE NA RYSUNKACH LUB ODWROTNIE, NALEŻY TRAKTOWAĆ TAK JAKBY BYŁY UJĘTE W OBU CZĘŚCIACH DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ.
- DO WYKONANIA NALEŻY ZASTOSOWAĆ MATERIAŁY I WYROBY DOPUSZCZONE DO OBROTU I STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE NA TERENIE RP I EU – CAŁOŚĆ PRAC NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ, OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI SANITARNYMI, BHP I P.POŻ, OBOWIĄZUJĄCYMI POLSKIMI NORMAMI, NORMAMI BRANŻOWYMI, INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW,ORAZ OBOWIĄZUJĄCYMI WARUNKAMI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT.
- WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, RZĘDNE W METRACH,
- SPÓD OKIEN PODANY OD POZIOMU PODŁOGI,
- PRZEZ ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ, DRZWIOWEJ I BRAMY GARAŻOWEJ NALEŻY SPRAWDZIĆ ZGODNOŚĆ WIELKOŚCI OTWORÓW Z UWAGI NA RÓŻNORODNY SYSTEM MONTAŻU,
- ŚCIANY STYKAJĄCE SIĘ Z GRUNTEM NALEŻY DWUKROTNIE POKRYĆ EMULSJĄ ASFALTOWĄ NP. DYSPERBIT
- ELEMENTY DREWNIANE KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY IZOLOWAĆ OD KOMINÓW PRZEKŁADKĄ Z WEŁNY MINERALNEJ LUB 2x PŁYTĄ GKF.
- ELEMENTY DREWNIANE POZOSTAJĄCE W KONTAKCIE Z ELEMENTAMI ŻELBETOWYMI ODDZIELIĆ WARSTWĄ PAPY,
- WSZYSTKIE POŁĄCZENIA KONSTRUKCJI DACHU NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI CIESIELSKIMI LUB ZA POMOCĄ SYSTEMOWYCH ŁĄCZNIKÓW CIESIELSKICH WG INSTRUKCJI I ZALECEŃ PRODUCENTA,
- ROZSTAW ŁAT I KONTRŁAT DOBRAĆ W OPARCIU O TYP PRZEKRYCIA WEDŁUG WYTYCZNYCH PRODUCENTA,
- W DACHU NALEŻY WYKONAĆ WYWIETRZNIKI KALENICOWE I NAWIEWY OKAPOWE WG ROZWIĄZAŃ ZALECANYCH PRZEZ PRODUCENTA WYBRANEGO TYPU POKRYCIA DACHU,
- NIE NALEŻY WYKONYWAĆ W BEZPOŚREDNIEJ BLISKOŚCI ISNIEJĄCYCH FUNDAMENTÓW WYKOPÓW PONIŻEJ ICH POSADOWIENIA. NIEDOPUSZCZALNE JEST RÓWNIEŻ POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW POWYŻEJ FUNDAMENTÓW ISNIEJĄCEGO BUDYNKU W OBRĘBIE PIWNICY POD ISNIEJĄCYM BUDYNKIEM,
- SALA GIMNASTYCZNA, SALE ZAJĘCIOWE I SZATNIE/ŁAZIENKI WENTYLOWANE MECHANICZNIE, POZOSTAŁE POMIESZCZENIA GRAWITACYJNIE.

nazwa obiektu:
SZKOŁA PODSTAWOWA
adres:
AUGUSTÓWKA, UL. KOLEJOWA 2, GM. OSIECK
stadium: PT data: 07.05.2021 skala: 1:100
nazwa rysunku:
RZUT DACHU nr rys.: 04/A

funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
projektant:	arch. Magdalena Gos nr upr. MA/108/08 do proj. w spec. arch. bez ogr.	
funkcja:	imię i nazwisko:	podpis:
spr:	arch. Paweł Rupniewski nr upr. MA/046/05 do proj. w spec. arch. bez ogr.	