

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 139497-2015 z dnia 2015-09-22 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Osieck

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN125 PE na terenie wsi Grabianka w kierunku miejscowości Augustówka, Gmina Osieck, pow. otwocki, woj. mazowieckie,...

Termin składania ofert: 2015-10-07

Osieck: Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Grabianka w kierunku Augustówki na terenie Gminy Osieck

Numer ogłoszenia: 153335 - 2015; data zamieszczenia: 20.10.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 139497 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Urząd Gminy, ul. Rynek 1, 08-445 Osieck, woj. mazowieckie, tel. 025 6857026 w. 14, faks 025 685 / 090.

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa kolektora tłoczego kanalizacji sanitarnej na terenie miejscowości Grabianka w kierunku Augustówki na terenie Gminy Osieck.

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu zamówienia:** PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST wykonanie robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji

sanitarnej tłocznej DN125 PE na terenie wsi Grabianka w kierunku miejscowości Augustówka, Gmina Osieck, pow. otwocki, woj. mazowieckie, obejmującej: Rurociąg tłoczny PE100 DN 125 o długości 1416 mb, od istniejącej studni rozprężnej do projektowanej studni rewizyjnej St 4. studnie rewizyjne na kanale tłocznym umożliwiające płukanie rurociągu, żelbetowe o średnicy 1,2 m z włazem żeliwnym typu ciężkiego, wyposażone w zawór kulowy przelotowy i złączkę strażacką DN50 - 3 szt. Przejście pod torami PKP przewiertem w rurze osłonowej PE100 RC PN10 DN250 długości 35,0 m wraz z wykonaniem dwóch studni kontrolnych betonowych. Przejście pod gazociągiem DN100 przewiertem w rurze stalowej osłonowej Ø 219x6,7 długości 17,0 m. Budowany odcinek rurociągu tłoczego stanowi część rozbudowy istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Osieck, o zbiorczy system kanalizacyjny w miejscowości Augustówka. Jest to fragment odcinka tłoczego od istniejącej studni rozprężnej w miejscowości Grabianka (gdzie zbiorczy system kanalizacyjny został wybudowany w pierwszej połowie 2015 r.), w kierunku miejscowości Augustówka, z przekroczeniem trasy kolejowej relacji Skierniewice - Łuków i przejściem pod gazociągiem. Zakres robót do wykonania nie zawiera żadnych przyłączy kanalizacyjnych, a jedynie kolektor tłoczny wraz z 3 studniami rewizyjnymi oraz w/w przejściami pod istniejącą infrastrukturą. Zamawiający informuje, że do zakresu prac wykonawcy należy również zaktualizowanie posiadanych uzgodnień w zakresie budowy przejścia sieci kanalizacji tłocznej pod torami PKP linia 12 Skierniewice- Łuków-km 93,144 w miejscowości Grabianka; gm. Osieck- działka nr 275. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ujęty został w Dokumentacji projektowej (Projekt budowlano - wykonawczy, Przedmiar robót) oraz Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót stanowiących Załączniki do niniejszej SIWZ. Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia z załączonej dokumentacji projektowej jest wykonanie jedynie odcinka kanalizacji sanitarnej tłocznej DN125 PE o długości 1416 mb. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia ofert równoważnych w zakresie zaproponowanych materiałów i urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz w przedmiarach robót. Zamawiający dopuszcza ujęcie w ofercie, a następnie zastosowanie innych materiałów i urządzeń niż podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w tej dokumentacji. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów potwierdzających parametry tych materiałów lub urządzeń i uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego. W sytuacji, gdy wykonawca zamierza zastosować inne materiały i urządzenia niż podane w dokumentacji projektowej (materiały i urządzenia równoważne) winien dołączyć do oferty wykaz zawierający materiały i urządzenia zawarte w dokumentacji projektowej oraz podać ich równoważniki (nazwy materiałów i urządzeń zaproponowanych w ofercie).

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8, 45.23.24.10-9, 45.23.20.00-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.09.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

WODROL Sp. zo.o., „ ul. Misjonarska 20, 20-107 Lublin, kraj/woj. lubelskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 169969,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 150303,08

Oferta z najniższą ceną: 150303,08 / Oferta z najwyższą ceną: 263027,12

Waluta: PLN .