
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi utwardzonej z tłucznią i kruszywa dolomitowego
ADRES INWESTYCJI : Gmina Osieck, Obręb Rudnik, Numer dz. 301/1
INWESTOR : Urząd Gminy w Osiecku
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
BRANŻA : drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech. bud. Marek Mielniczyn
DATA OPRACOWANIA : 25 styczeń 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
25 styczeń 2017

Data zatwierdzenia

Usługi Kosztorsowe FBU MIELNICZYN
Marek Mielniczyn
tel. 603 497 826
www.mielniczyn.pl marek@mielniczyn.pl
NIP: 616-149 55 18, REGON: 020840782

WÓJT
Zawadzki
inż. Karolina Zowczak

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0101-01 + KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 10 cm 857.4*5	m ² m ²	 4287.000	
				RAZEM	4287.000
2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4287.000	m ² m ²	 4287.000	
				RAZEM	4287.000
3	KNR 2-31 0114-05 + KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 4287.000	m ² m ²	 4287.000	
				RAZEM	4287.000
4	KNR 2-31 0114-07 + KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm - kruszywo dolomitowe 4287.000	m ² m ²	 4287.000	
				RAZEM	4287.000
5	KNR 4-01 0108-05 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowniczymi na odległość... na zwalnię w miejscu wskazanym przez Zamawiającego 0.1*4287	m ³ m ³	 428.700	
				RAZEM	428.700