

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENÓW ZIELONYCH - SKWERÓW W CENTRUM OSIECKA
CZĘŚĆ I
ADRES INWESTYCJI : OSIECK dz.nr 1914/5; 1914/8
BRANŻA : Zagospodarowanie terenów zielonych
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2012 r.

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:


WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2012 r.

Data zatwierdzenia

PROJEKTANT
tech. Jan Stojan
UAN 4224/66/5/85
Uprawnienia budowlane w specjalności
instalacyjno sanitarnej w zakresie
instalacji sanitarnych



KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Zagospodarowanie terenów zielonych - skwerów w centrum Osiecka - CZĘŚĆ I

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|---|----------------------------|--|----------------|---------|---------|
| 1 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | | | | | |
| 1.1 Roboty przygotowawcze | | | | | |
| 1 | KNR-W 2- d.1.01 0114-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych i nasadzeniach | m ² | | |
| | 1 | 593.32 | m ² | 593.320 | |
| | | | | RAZEM | 593.320 |
| 2 | KNR-W 2- d.1.01 0118-04 | Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o gr.do 15 cm z przewozem taczkami | m ² | | |
| | 1 | 593.32 | m ² | 593.320 | |
| | | | | RAZEM | 593.320 |
| 3 | KNR-W 2- d.1.01 0109-01 | Usunięcie żywopłotów | m ² | | |
| | 1 | 113 | m ² | 113.000 | |
| | | | | RAZEM | 113.000 |
| 2 CPV45112723-9 Elementy placu zabaw | | | | | |
| 4 | KNR-W 2- d.2.01 0310-02 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m ³ | | |
| | | 6.476 | m ³ | 6.476 | |
| | | | | RAZEM | 6.476 |
| 5 | KNR-W 2- d.2.18 0508-01 | Fundamentowanie betonowe | m ³ | | |
| | | 6.476 | m ³ | 6.476 | |
| | | | | RAZEM | 6.476 |
| 6 | KNR-W 2- d.2.01 0409-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III | m ³ | | |
| | | 6.476 | m ³ | 6.476 | |
| | | | | RAZEM | 6.476 |
| 7 | d.2 kalk. własna | Zestaw wielofunkcyjny - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 8 | d.2 kalk. własna | Bujak jednoosobowy - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 9 | d.2 kalk. własna | Bujak dwuosobowy typu ważka - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 10 | d.2 kalk. własna | Piaskownica - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 11 | d.2 kalk. własna | Huśtawka podwójna z drabinką - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 12 | d.2 kalk. własna | Huśtawka podwójna - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 13 | d.2 kalk. własna | Ławka parkowa lekka - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |
| 14 | d.2 kalk. własna | Śmietnik stalowy - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 2 | szt | 2.000 | |
| | | | | RAZEM | 2.000 |
| 15 | d.2 kalk. własna | Tablica z regulaminem - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 16 | d.2 kalk. własna | Karuzela - dostawa i montaż | szt | | |
| | | 1 | szt | 1.000 | |
| | | | | RAZEM | 1.000 |
| 3 Ogrodzenie placu zabaw | | | | | |
| 17 | KNR-W 2- d.3.01 0310-02 | Wykopy liniowe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznymkat. III-IV; głębokość do 1.5 m | m ³ | | |

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
Zagospodarowanie terenów zielonych - skwerów w centrum Osiecka - CZĘŚĆ I

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
|--|---------------------------|---|----------------|----------|----------|
| | | 1.836 | m ³ | 1.836 | |
| | | | | RAZEM | 1.836 |
| 18 | KNR-W 2- d.318 0508-01 | Fundamentowanie betonowe | m ³ | | |
| | | 1.836 | m ³ | 1.836 | |
| | | | | RAZEM | 1.836 |
| 19 | KNR-W 2- d.301 0409-02 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m ³ ziemi wzdłuż 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.III | m ³ | | |
| | | 1.836 | m ³ | 1.836 | |
| | | | | RAZEM | 1.836 |
| 20 | KNR 2-25 d.30419-02 | Słupki metalowe | szt. | | |
| | | 34 | szt. | 34.000 | |
| | | | | RAZEM | 34.000 |
| 21 | KNR-W 2- d.302 1809-01 | Panele płotu drewnianego dł. 200 cm wys. 80 cm (sztachety drewniane przykręcone do drewnianych przęseł) | szt | | |
| | | 33 | szt | 33.000 | |
| | | | | RAZEM | 33.000 |
| 4 CPV 45112723-9 Nawierzchnia placu zabaw | | | | | |
| 22 | KNR 2-23 d.40301-04 | Ręczne rozsypanie 15 cm warstwy piasku drobnoziarnistego przy urządzeniach | m ³ | | |
| | | 4.3125 | m ³ | 4.313 | |
| | | | | RAZEM | 4.313 |
| 5 Usługi w zakresie trawników | | | | | |
| 23 | KNR 2-21 d.50101-01 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy | m ³ | | |
| | | 91.61 | m ³ | 91.610 | |
| | | | | RAZEM | 91.610 |
| 24 | KNR 2-21 d.50101-04 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odl.do 1.0 km | m ³ | | |
| | | 91.61 | m ³ | 91.610 | |
| | | | | RAZEM | 91.610 |
| 25 | KNR 2-21 d.50101-05 | Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dod.za dalsze 0.5 km - dalsze 4 km Krotność = 8 | m ³ | | |
| | | 91.61 | m ³ | 91.610 | |
| | | | | RAZEM | 91.610 |
| 26 | KNR 2-21 d.50202-01 | Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat.III nie zadarnionym | m ² | | |
| | | 1832.265 | m ² | 1832.265 | |
| | | | | RAZEM | 1832.265 |
| 27 | KNR 2-21 d.50218-02 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - wraz z dowozem i kosztem ziemi - warstwa 10 cm | m ³ | | |
| | | 183.226 | m ³ | 183.226 | |
| | | | | RAZEM | 183.226 |
| 28 | KNR 2-21 d.50401-05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem | m ² | | |
| | | 1832.265 | m ² | 1832.265 | |
| | | | | RAZEM | 1832.265 |


PROJEKTANT
 tech. Jan Stoj
 UAN 4224/66/57/85
 Uprawnienia budowlane w specjalności
 instalacyjno-sanitarnej w zakresie
 instalacji sanitarnych

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH
Zagospodarowanie terenów zielonych - skwerów w centrum Osiecka - CZĘŚĆ I

| Lp. | Nazwa | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Z | RAZEM |
|-----|--|-----------|-----------|--------|----|---|-------|
| 1.1 | Roboty przygotowawcze | | | | | | |
| 1 | Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw | | | | | | |
| 2 | CPV45112723-9 Elementy placu zabaw | | | | | | |
| 3 | Ogrodzenie placu zabaw | | | | | | |
| 4 | CPV 45112723-9 Nawierzchnia placu zabaw | | | | | | |
| 5 | Usługi w zakresie trawników | | | | | | |
| | RAZEM | | | | | | |

Słownie:

PROJEKTANT
tech. Jan Stoj
UAN 4929/66/5785
Upewnienia budowlane w specjalności
instalacyjno sanitarnej w zakresie
instalacji sanitarnych