



GMINA OSIECK

08-445 OSIECK, ul. RYNEK 1

tel. (025) 685-70-26 (96); fax. (025) 685-70-90; e-mail: ugosieck@gminaosieck.plOsieck, dnia 15.11.2016 r.

ZP. 271.20.3.2016

Do wszystkich oferentów

W związku z zapytaniem od Wykonawców do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art.38 ust.1, 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z poniższymi wyjaśnieniami i odpowiedziami.

Pytania i odpowiedzi**Pyt. 1 dot: poz. 31 przedmiar.**

W specyfikacji techn. oraz w projekcie podane jest: „W oddziałach i pomieszczeniu administracyjnym parkiet lub wykładziny przeznaczone do przedszkoli.”

Natomiast w przedmiarze: „Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe .W oddziałach i pomieszczeniu administracyjnym wykładziny przeznaczone do przedszkoli”

Proszę o sprecyzowanie czy to ma być wykładzina czy parkiet? Jeśli parkiet to jaki? Jeśli wykładzina to jaka?(dywanowa czy PCV typu Tarkett.) Proszę również o podanie jej parametrów technicznych (grubość, rodzaj: homogeniczna/heterogeniczna, klasa ścieralności itp.)

zamawiający przewiduje w oddziałach i pomieszczeniu administracyjnym wykładziny PCV heterogeniczne, w klasie ścieralności T i użytkowej 33, posiadającą atest przeciwpożarowy Bfl-s1 lub Cfl-s1, w kolorach uzgodnionych na etapie realizacji inwestycji z Zamawiającym.

Pyt. 2 dot: poz. 80 przedmiar.

W przedmiarze podane są balustrady ze stali nierdzewnej natomiast w specyfikacji techn. widnieje zapis:

8. Ślusarka

Balustrady przy podjeździe dla niepełnosprawnych należy dwukrotnie pomalować farbą podkładową – ftalową do gruntowania przeciwrzdzewną 60% i farbą nawierzchniową – emalią ftalową ogólnego stosowania).

Jaki materiał należy przyjąć do wyceny? Stal nierdzewną czy stal zwykłą do późniejszego

pomalowania zgodnie z zapisem j/w?

Balustrady powinny być wykonane ze stali nierdzewnej, zgodnie z przedmiarem robót.

Pyt. 3 dot: RYS_Techn_01

Proszę o sprecyzowanie na podstawie **RYS_Techn_01** jaki sprzęt wchodzi w zakres przedmiotu realizacji (zakupu) przez Wykonawcę.

Wyposażenie pomieszczeń zlecane będzie w odrębnym zamówieniu. Zadaniem Wykonawcy w przedmiotowym zamówieniu w tym zakresie jest wykonanie prac pod biały montaż - zamontowanie zlewów, umywalk i drzwi. Sprzęt kuchenny i szafki na ubrania będą stanowić przedmiot odrębnego zamówienia.

Pyt. 4 dot: poz. 51 przedmiar.

Proszę o sprecyzowanie - Poz. 51 przedmiaru robót „ścianki ustępowe systemowe”. Czy ścianki w łazienkach mogą być wykonane z systemowych laminowanych płyt wiórowych LPW czy z płyt HPL ?

Ścianki w toaletach winny być wykonane z płyty HPL w przedmiotowym zamówieniu.

Pyt. 5 dot: specyfikacji

W specyfikacji ujęto :

Instalację kanalizacji deszczowej wykonać z:

- projektowane wpusty dachowe Dn110 ze spiralą grzewczą i koszem osadczym,

Zewnętrzne rury spustowe (RS) zostały ujęte w równoległe opracowywanym projekcie architektonicznym. Natomiast w opisie technicznym jest: Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne wykonane z blachy ocynkowanej. Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej. W przedmiarze brak jest wpustów oraz rur spustowych. Jeśli należy je uwzględnić proszę o podanie ilości i średnic.

Konstrukcja i pokrycie dachu pozostaje bez zmian, zgodnie z projektem.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak