
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 271238W (ulica Królowej Bony) w miejscowości Osiecki od km 0+000 do km 0+375.

ADRES INWESTYCJI: działka nr 3094 w miejscowości Osieck, Gmina Osieck.

NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,375	km	0,375	
				RAZEM	0,375
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odrzutem materiału na odkład - włączenie do drogi o nawierzchni asfaltowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Roboty nawierzchniowe.			
3 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		375 * 6 + 5 + 5	m2	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000
4 d.2	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie istniejącej nawierzchni geosiatkami i geokompozytami z włókien szklanych 50/50 sposobem ręcznym	m2		
		375 * 6 + 225	m2	2 475,000	
				RAZEM	2 475,000
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2		
		375 * 6 + 5 + 5	m2	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		375 * 6 + 5 + 5	m2	2 260,000	
				RAZEM	2 260,000
3		Roboty wykończeniowe.			
7 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych oraz krtek ściekowych	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000