

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,353	km	0,353	
				RAZEM	0,353
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odrzutem materiału na odkład - włączenie do drogi o nawierzchni asfaltowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Roboty nawierzchniowe.			
3 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		353 * 5,5 + 5 + 5	m2	1 951,500	
				RAZEM	1 951,500
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2		
		(353 * 5,5 + 5 + 5) * 2	m2	3 903,000	
				RAZEM	3 903,000
5 d.2	KNNR 6 0108-02	Wyrównanie istniejącej nawierzchni asfaltowej mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową AC 16W KR 1-2 mechaniczne w ilości 50 kg/m2	t		
		(353 * 5,5 + 5 + 5) * 0,050	t	97,575	
				RAZEM	97,575
6 d.2	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		353 * 5,5 + 5 + 5	m2	1 951,500	
				RAZEM	1 951,500
3		Roboty wykończeniowe.			
7 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych oraz krtek ściekowych	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000