
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 271242W (ulica Króla Zygmunta Augusta) w miejscowości Osiecki od km 0+000 do km 0+360.
ADRES INWESTYCJI: działka nr 3222 w miejscowości Osieck, Gmina Osieck.
NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze i ziemne.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,360	km	0,360	
				RAZEM	0,360
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odrzutem materiału na odkład - włączenie do drogi o nawierzchni asfaltowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	15,000
2		Roboty nawierzchniowe.			
3 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		360 * 5,5 + 5 + 5	m2	1 990,000	
				RAZEM	1 990,000
4 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2		
		360 * 5,5 + 5 + 5	m2	1 990,000	
				RAZEM	1 990,000
5 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		360 * 5,5 + 5 + 5	m2	1 990,000	
				RAZEM	1 990,000
3		Roboty wykończeniowe.			
6 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych oraz krtek ściekowych	szt.		
		18	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000