

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 271235W (ulica Księżnej Anny) w miejscowości Osieck od km 0+000 do km 0+366.

ADRES INWESTYCJI: działka nr 3059 w miejscowości Osieck, Gmina Osieck.

NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1  
08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,366	km	0,366	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,366</b>
2 d.1	KNR AT-03 0102-01	Frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z odrzutem materiału na odkład - włączenie do drogi o nawierzchni asfaltowej	m2		
		15	m2	15,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,000</b>
<b>2</b>		<b>Roboty nawierzchniowe.</b>			
3 d.2	KNNR 6 1005-06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych	m2		
		366 * 6 + 5 + 5	m2	2 206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 206,000</b>
4 d.2	KNR 9-11 0101-04	Wzmacnianie istniejącej nawierzchni geosiatkami i geokompozytami z włókien szklanych 50/50 sposobem ręcznym	m2		
		366 * 6 + 220	m2	2 416,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 416,000</b>
5 d.2	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 istniejącej nawierzchni asfaltowej	m2		
		366 * 6 + 5 + 5	m2	2 206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 206,000</b>
6 d.2	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 4 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		366 * 6 + 5 + 5	m2	2 206,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 206,000</b>
<b>3</b>		<b>Roboty wykończeniowe.</b>			
7 d.3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych oraz krtek ściekowych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6,000</b>