

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

---

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6	Roboty w zakresie budowy dróg

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 271223W (ulica Wspólna) w miejscowości Sobienki od km 0+114,63 do km 0+834,00.

ADRES INWESTYCJI: działka nr 219/2 w miejscowości Sobienki, Gmina Osieck.

NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1  
08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 09.05.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze i ziemne.</b>			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	km		
		0,71937	km	0,719	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,719</b>
2 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek na odkład za pobocza	m2		
		719,37 * 0,75 * 2	m2	1 079,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 079,055</b>
3 d.1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni z przerzutem urobku pod pobocza i wywozem nadmiaru urobku	m2		
		255,37 * 5,0 + 194,63 * 4,5	m2	2 152,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 152,685</b>
<b>2</b>		<b>Podbudowa.</b>			
4 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie koryta i podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		255,37 * 5,0 + 464 * 4,5	m2	3 364,850	
				<b>RAZEM</b>	<b>3 364,850</b>
5 d.2	KNNR 6 0113-01	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/63 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		255,37 * 5,0 + 194,63 * 4,5	m2	2 152,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 152,685</b>
6 d.2	KNNR 6 0113-05	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		255,37 * 5,0 + 194,63 * 4,5	m2	2 152,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 152,685</b>
<b>3</b>		<b>Roboty nawierzchniowe.</b>			
7 d.3	KNNR 6 1005-07	Skropienie emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 podbudowy tłuczniowej	m2		
		(255,37 * 5,0 + 194,63 * 4,5)	m2	2 152,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 152,685</b>
8 d.3	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11S KR 1-2 o grubości po zagęszczeniu 5 cm (warstwa ścieralna)	m2		
		(255,37 * 5,0 + 194,63 * 4,5)	m2	2 152,685	
				<b>RAZEM</b>	<b>2 152,685</b>
9 d.3	KNNR 6 0113-01	Warstwa z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - nawierzchnia jezdni	m2		
		269,37 * 4,5	m2	1 212,165	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 212,165</b>
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe.</b>			
10 d.4	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie poboczny z kruszywa łamanego dolomitowego 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm	m2		
		719,37 * 0,75 * 2	m2	1 079,055	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 079,055</b>