
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233220-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI: Remont drogi gminnej nr 270514W w miejscowości Osieck - Kąćki.
ADRES INWESTYCJI: droga gminna nr 270514W, obręb Osieck
NAZWA INWESTORA: Gmina Osieck
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1
08-445 Osieck

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

drogowa mgr inż. Tomasz Tkaczyk

DATA OPRACOWANIA: 12.10.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty przygotowawcze.			
1 d.1	KNNR 1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0,8	km	0,800	
				RAZEM	0,800
2		Podbudowa.			
2 d.2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie istniejącej podbudowy tłuczniowej wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		800 * 4,1	m2	3 280,000	
				RAZEM	3 280,000
3 d.2	KNNR 6 0107-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym dolomitowym 0/31,5mm zagęszczanym mechanicznie o gr. 5 cm wykonane za pomocą rozścielacza do mas bitumicznych (droga i zjazdy)	m3		
		800 * 4,1 * 0,05 + 120 * 0,05	m3	170,000	
				RAZEM	170,000
3		Roboty nawierzchniowe.			
4 d.3	KNNR 6 0204-05	Nawierzchnie z kruszyw łamanych dolomitowych 0/31,5 mm - warstwa górna o gr. po uwałowaniu 10 cm wykonywana za pomocą rozścielacza do mas bitumicznych (droga i zjazdy)	m2		
		800 * 4,0 + 120	m2	3 320,000	
				RAZEM	3 320,000
4		Roboty wykończeniowe.			
5 d.4	KNNR 1 0504-03	Uzupełnienie poboczy ziemnych gruntem z dokopu wraz z rozplantowaniem i zagęszczeniem mechanicznym - kształtowanie poboczy ziemnych	m3		
		800 * 0,50 * 2 * 0,2	m3	160,000	
				RAZEM	160,000