
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45233162-2 Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa rekreacyjnego obiektu małej architektury 1) toru rowerowego typu PUMPTRUCK, 2) placu zabaw
oraz utwardzeń, 3) piškochwyków
ADRES INWESTYCJI : ul. Warszawska 61, 08-445 Osieck
INWESTOR : Miasto i Gmina Osieck
ADRES INWESTORA : 08-445 OSIECK UL. RYNEK 1
WYKONAWCA ROBÓT : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY : ZOSTANIE WYBRANY W PRZETARGU

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Mariusz Koryciński
DATA OPRACOWANIA : 29.05.2024

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.05.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01 d.1 0122-01	Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinym (wymiana gruntu) (75.5*10.5+88.5*41.15)*0.6	m ³ m ³	2660.715	
				RAZEM	2660.715
2	KNR 2-21 d.1 0301-06	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m Klon czerwonołistny 20	szt. szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
2		Chodniki			
3	KNR 2-01 d.2 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 644	m ² m ²	644.000	
				RAZEM	644.000
4	KNR 2-31 d.2 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm poz.3	m ² m ²	644.000	
				RAZEM	644.000
5	KNR 2-01 d.2 0212-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę poz.3*0.6	m ³ m ³	386.400	
				RAZEM	386.400
6	KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.3	m ² m ²	644.000	
				RAZEM	644.000
7	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej poz.3	m ² m ²	644.000	
				RAZEM	644.000
8	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła poz.9*0.2*0.2	m ³ m ³	22.000	
				RAZEM	22.000
9	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 550	m m	550.000	
				RAZEM	550.000
3		Nawierzchnia toru rowerowego typu PUMPTRUCK			
10	KNR 2-01 d.3 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 320	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
11	KNR 2-31 d.3 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm poz.10	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000
12	KNR 2-01 d.3 0212-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę poz.10*0.2	m ³ m ³	64.000	
				RAZEM	64.000
13	KNR 2-31 d.3 0104-03	Warstwy odsączające z piasku na poszerzeniach, wykonanie ręczne, zagęszczenie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 50 cm (Wykonanie nasypów wraz z ręcznym formowaniem przeszkód i zagęszczeniem gruntu wraz zdowozem gruntu) 500	m ² m ²	500.000	
				RAZEM	500.000
14	KNR 2-31 d.3 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV poz.10*0.5	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
15	KNR 2-31 d.3 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV poz.10*0.5	m ² m ²	160.000	
				RAZEM	160.000
16	KNR 2-31 d.3 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm poz.10	m ² m ²	320.000	
				RAZEM	320.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNNR 6 d.3 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych poz.10	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
18	KNNR 6 d.3 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 6 cm (warstwa ścieralna) poz.10	m ² m ²	 320.000	
				RAZEM	320.000
4		Trawniki			
19	KNR 2-01 d.4 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 122+65+300	m ² m ²	 487.000	
				RAZEM	487.000
20	KNR 2-31 d.4 0101-07 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 10 cm poz.19	m ² m ²	 487.000	
				RAZEM	487.000
21	KNR 2-01 d.4 0212-04 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.25 m ³ w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość ustaloną przez Wykonawcę poz.19*0.1	m ³ m ³	 48.700	
				RAZEM	48.700
22	KNR 2-21 d.4 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim poz.23*0.1	m ³ m ³	 48.700	
				RAZEM	48.700
23	KNR 2-21 d.4 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem poz.19	m ² m ²	 487.000	
				RAZEM	487.000
5		Wyposażenie toru rowerowego typu PUMPTRUCK			
24	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż: ławka stalowa 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
25	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż: ławka stalowa bujana 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
26	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż: stojak rowerowy stalowy 3	kpl. kpl.	 3.000	
				RAZEM	3.000
27	d.5 kalk. własna	Dostawa i montaż: kosz na odpady 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
6		Wyposażenie boiska do piłki nożnej			
28	d.6 kalk. własna	Dostawa i montaż: piłkochwyty za bramkami o wys. 8 m: piłkochwyt z siatki polipropylenowej bezwęzłowej o gr. splotu min. 4 mm i wymiarach oczek 100X100 mm wykończony wzmocnieniem po obwodzie, mocowany do słupów z rur stalowych 80x80x3 mm ocynkowanych i malowanych proszkowo, za pomocą haczyków i linek poziomych na sześciu poziomach o regulowanym śrubami rzymskimi naciągu (60m + 40m) 60+40	m m	 100.000	
				RAZEM	100.000
29	d.6 kalk. własna	Zakup dostawa i montaż: - bramki duże - 2 szt. + siatki; - bramki małe - przenośne - 4 szt. + siatki; 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
30	d.6 kalk. własna	Zakup dostawa i montaż: zadaszana wiata dla zawodników wym. 6,1 x 1,1m 2	szt szt	 2.000	
				RAZEM	2.000