
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Budowa przyłączy kanalizacyjnych

ADRES INWESTYCJI: Augustówka, ul. Radosna; gmina Osieck

NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Osieck

ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 08-445 Osieck

WYKONAWCA: <>

ADRES WYKONAWCY: <>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Projektant: mgr inż. Daniel Baran

DATA OPRACOWANIA: 21.05.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Zlewnia P1			
1.1		Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 4511200-0)			
1 d.1.1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3		
		60,0 * 1,7 * 1,0 A (Obliczenie pomocnicze)		102,0 =====	
		poz.1A * 0,2	m3	102,0 20,4	
				RAZEM	20,4
2 d.1.1	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		poz.1A * 0,6	m3	61,2	
				RAZEM	61,2
3 d.1.1	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km	m3		
		poz.2 * 4	m3	244,8	
				RAZEM	244,8
4 d.1.1	KNNR 1 0209-06	Wykopy oraz przekopy wyk.na odkład koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III	m3		
		poz.1A * 0,2	m3	20,4	
				RAZEM	20,4
5 d.1.1	KNNR 1 0313-01	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i głęb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		60,0 * 1,7 * 2	m2	204,0	
				RAZEM	204,0
6 d.1.1	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3		
		60,0 * 1,0 * 0,6	m3	36,0	
				RAZEM	36,0
1.2		Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)			
7 d.1.2	KNNR 11 0502-02	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 200 mm	m		
		32,0	m	32,0	
				RAZEM	32,0
8 d.1.2	KNNR 11 0502-01	Rurociągi kanalizacyjne z tworzyw sztucznych SN8 lite - rury kielichowe z PCW o śr. nom. 160 mm	m		
		28,0	m	28,0	
				RAZEM	28,0
9 d.1.2	KNNR 11 0406-05	Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o śr. 1000 mm, typ ciężki z pierścieniem odcciążającym	szt.		
		3	szt.	3,0	
				RAZEM	3,0
10 d.1.2	KNR 4-02 0108-03 kalk. własna	Przełączenie istniejącego przyłącza kanalizacyjnego do nowej kanalizacji	m3c		
		4	m3c	4,00	
				RAZEM	4,00
11 d.1.2	KNNR 1 0605-01	Igłofiltr o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsytki do głębokości 4 m.	szt.		
		30	szt.	30,0	
				RAZEM	30,0
12 d.1.2	SST 0102 AW2	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
		30	m-g	30,0	
				RAZEM	30,0
13 d.1.2	SST 0102 AW7	Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,0	
				RAZEM	1,0
1.3		Roboty ziemne - zasypanie wykopów (kod CPV 45111200-0)			
14 d.1.3	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorzymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.	m3		
		poz.2 - poz.6	m3	25,2	
				RAZEM	25,2
15 d.1.3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - do 4 km	m3		
		poz.14 * 4	m3	100,8	
				RAZEM	100,8
16 d.1.3	SST 0101 AWI	Zakup pospółki piaskowo - żwirowej	m3		
		poz.2 - poz.6	m3	25,2	
				RAZEM	25,2
17 d.1.3	KNNR 1 0318-03	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 3.0 m w gr.kat. I-III	m3		
		poz.1	m3	20,4	
				RAZEM	20,4
18 d.1.3	KNNR 1 0214-03	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m3		
		poz.2 + poz.4 - poz.6	m3	45,6	
				RAZEM	45,6