
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45231300-8	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

NAZWA INWESTYCJI: Budowa sieci wodociągowej
ADRES INWESTYCJI: Augustówka, ul. Goławska; gmina Osieck.
NAZWA INWESTORA: Miasto i Gmina Osieck
ADRES INWESTORA: ul. Rynek 1, 08-445 Osieck
WYKONAWCA: <>
ADRES WYKONAWCY: <>

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
mgr inż. Daniel Baran

DATA OPRACOWANIA: 15.04.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Roboty ziemne - wykopy (kod CPV 4511200-0)			
1	KNNR 1 0307-04	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV	m3		
		243,5 * 1,8 * 1,1		482,13	
		A (Obliczenie pomocnicze)		=====	
		poz.1A * 0,1	m3	48,21	
				RAZEM	48,21
2	KNNR 1 0201-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m3		
		poz.1A * 0,6	m3	289,28	
				RAZEM	289,28
3	KNNR 1 0210-03	Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV	m3		
		poz.1A * 0,3	m3	144,64	
				RAZEM	144,64
4	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) do 4 km	m3		
		poz.2 * 4	m3	1 157,12	
				RAZEM	1 157,12
5	KNNR 1 0313-02	Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1,5 m i głęb.do 6.0 m; grunt kat. I-IV	m2		
		243,5 * 1,8 * 2	m2	876,60	
				RAZEM	876,60
6	KNNR 11 0501-05	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3		
		243,5 * 1,0 * 0,6	m3	146,10	
				RAZEM	146,10
2		Roboty montażowe (kod CPV 45231300-8)			
7	KNNR 11 0301-03	Rurociągi PE ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową o śr. zewn. 160 mm	m		
		243,5	m	243,50	
				RAZEM	243,50
8	KNNR 4 1701-02	Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - włączenie do istniejącego wodociągu poprzez trójnik żeliwny	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
9	KNNR 11 0304-04	Zasowy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 150 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
10	KNNR 11 0304-02	Zasowy żeliwne kielichowe i kołnierzowe z obudową na rurociągach PCW i PE o śr. nominalnej 80 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
11	KNNR 4 1119-03	Hydranty pożarowe nadziemne o śr. 80 mm z odejściami od sieci L=5.0 m	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
12	KNNR 6 0503-0101	Płytki betonowe wokół hydrantów	m2		
		1	m2	1,00	
				RAZEM	1,00
13	KNR 2-19 0134-02	Oznakowanie trasy wodociągu na słupku stalowym	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14 d.2	KNNR 1 0605-01	Igłofiltry o średnicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezpośrednio bez opsytki do głębokości 4 m.	szt.		
		60	szt.	60,00	
				RAZEM	60,00
15 d.2	SST 0102 AW2	Pompowanie wody z wykopu	m-g		
		60	m-g	60,00	
				RAZEM	60,00
16 d.2	KNP 07 0116 -02.01	Dezynfekcja i płukanie przewodów wodociągowych o śr. 160 mm	m		
		243,5	m	243,50	
				RAZEM	243,50
17 d.2	KNNR 4 1430-0101	Wykonanie różnych elementów drobnowymiarowych o objętości do 1.5 m3 z betonu B15 - bloki oporowe	m3		
		0,3	m3	0,30	
				RAZEM	0,30
18 d.2	KNNR 4W3	Ułożenie taśmy ostrzegawczo - lokalizacyjnej Tol-W/20 wzdłuż wodociągu	m		
		243,5	m	243,50	
				RAZEM	243,50
19 d.2	KNR GEO	Obsługa geodezyjna tj. tyczenie, inwentaryzacja wykonywanej kanalizacji oraz wznowienie osnowy geodezyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
20 d.2	SST0102	Wykonanie projektu organizacji ruchu dróg gminnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Roboty ziemne - zasypianie wykopów (kod CPV 45111200-0)			
21 d.3	KNNR 1 0318-03	Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do 5.0 m w gr.kat. I-III	m3		
		poz.1	m3	48,21	
				RAZEM	48,21
22 d.3	KNNR 1 0214-05	Zasypianie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat.gr. III-IV	m3		
		poz.3	m3	144,64	
				RAZEM	144,64
23 d.3	SST 0101 AWI	Zakup pospółki piaskowo - zwirowej	m3		
		poz.2 - poz.6	m3	143,18	
				RAZEM	143,18
24 d.3	KNNR 1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiorcami o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m3		
		poz.23	m3	143,18	
				RAZEM	143,18
25 d.3	KNNR 1 0214-03	Zasypianie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym zagęszczarkami (gr.warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II	m3		
		poz.23	m3	143,18	
				RAZEM	143,18

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Nawierzchnia			
26 d.4	KNNR 6 0202-05	Utwardzenie dróg gminnych po wybudowaniu wodociągu. Warstwa dolna z kruszywa betonowego frakcji 0-63 mm grubości 20 cm i warstwa górna z kruszywa łamanego frakcji 0-31,5 mm grubości 5 cm	m2		
		300	m2	300,00	
				RAZEM	300,00
27 d.4	KNNR 6 1301-01	Naprawy dróg gruntowych - profilowanie	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00
28 d.4	KNNR 6 1301-02	Naprawy dróg gruntowych - zagęszczanie	m2		
		20	m2	20,00	
				RAZEM	20,00