

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki

Kod CPV : 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg

Obiekt : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki -
Etap I

Adres : Górki

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki -
Etap I**

Inwestor : Burmistrz Miasta i Gminy Osieck

Opracował : mgr inż. Michał Metera

Data : 2.7.2026

Inwestor :

Wykonawca :

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki - Etap I

Budowa : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki

Objekt : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki - Etap I

Adres : Górki

Data: 2.7.2026

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ASORTYMENT : ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	ICRD2 - KNS 001-0101-31-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych na trasie dróg w terenie równinnym	0,400	km
2	ASORTYMENT : ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
2	CSRB3 - KNNR 005-0721-01-00 MRRiB Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralnoasfaltowych, na głębokość: 5 cm (cięcie istniejącej nawierzchni w km 0+000)	5,500	m
3	ICRD2 - KNS 001-0204-11-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa, o grubości warstwy 15 cm z wywozem na odl. 4 cm oraz utylizacją przez Wykonawcę 0+000 - 0+250: 250.0 * 4.5 = 1 125,000 Razem = 1 125,000	1 125,000	m2
3	ASORTYMENT : PODBUDOWY		
4	ICRD1 - KNR 231-0103-04-00 IGM Warszawa Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: I-IV 0+000 - 0+400: 6.50 * 400.0 = 2 600,000 Razem = 2 600,000	2 600,000	m2
5	KNNR 006-0113-01-00 MRRiB Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0-63mm, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu: 15 cm 0+000 - 0+400: 6.3 * 400.0 = 2 520,000 Razem = 2 520,000	2 520,000	m2
6	KNNR 006-0113-05-00 MRRiB Podbudowy kruszywa łamanego frakcji 0-31,5mm, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu: 10 cm 0+000 - 0+400: 6.0 * 400.0 = 2 400,000 Razem = 2 400,000	2 400,000	m2
4	ASORTYMENT : NAWIERZCHNIE		
7	KNS 004-0301-22-03 ORGBUD-SERWIS Poznań Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych nieulepszonych 0+000 - 0+400: 6.0 * 400.0 = 2 400,000 Razem = 2 400,000	2 400,000	m2
8	KNS 005-0305-11-04 ORGBUD-SERWIS Poznań [INFOCENBUD - Ceny robot 1 kw. 2024] Wykonanie warstwy wiążącej /wzmacniaj./nawierzchni z bet.asfaltowego AC 16 W,z dowozem z odl.do 5 km, o grubości 4 cm 0+000 - 0+400: 5.7 * 400.0 = 2 280,000 Razem = 2 280,000	2 280,000	m2
9	KNS 004-0301-22-04 ORGBUD-SERWIS Poznań Skropienie mechaniczne emulsją asfaltową warstw konstrukcyjnych ulepszonych 0+000 - 0+400: 5.7 * 400.0 = 2 280,000 Razem = 2 280,000	2 280,000	m2
11	KNS 005-0305-21-05 ORGBUD-SERWIS Poznań Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S,z dowozem z odległ.do 5 km, o grubości 4 cm 0+000 - 0+400: 5.7 * 400.0 = 2 280,000 Razem = 2 280,000	2 280,000	m2

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w rejonie drogi gminnej 270505W w miejscowości Górki - Etap I

Data: 02.07.2026

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
5	ASORTYMENT : POBOCZA ORAZ ELEMENTY ODWODNIENIA		
10	CSRB1 - KNNR 006-0113-05-10 MRRiB Podbudowy z tłucznia, przy grubości górnej warstwy po zagęszczeniu: 10 cm, na poszerzeniach do 2,5 m 0+000 - 0+400:	600,000 0.75 * 400.0 * 2 = 600,000 Razem = 600,000	m2 m2
6	ASORTYMENT : ZJAZDY		
11	ICRD2 - KNS 002-0101-13-01 ORGBUD-SERWIS Poznań Wykonanie wykopów mechaniczne, z transportem urobku na odl. 3 km, z uformowaniem i wyrównaniem skarp na odkładzie, w gruntach kat. I-II	(5.0 * 5.0 + 2.0) * 0.2 = 5,400 Razem = 5,400	m3 m3
12	CSRB1 - KNNR 006-0113-01-00 MRRiB [INFOCENBUD - Ceny robot 1 kw. 2024] Podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5, przy grubości dolnej warstwy po zagęszczeniu: 20 cm	5.0 * 5.0 + 2.0 = 27,000 Razem = 27,000	m2 m2

--- Koniec wydruku ---