

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		SZKOŁA PRACE BUDOWLANE			
1.1		PRACE NA KORYTARZACH			
1	KNR-W 4-01	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
d.1.	1204-08				
1		86,23	m ²	86,23	
		2,80*2*(27,50+2,76)	m ²	169,46	
		49,10	m ²	49,10	
		2,80*2*(8,83+2,46)	m ²	63,22	
		2,80*2*(5,56+3,96)	m ²	53,31	
		2,80*2*(5,56+5,40)	m ²	61,38	
		29,80	m ²	29,80	
		2,80*2*(9,74+3,06)	m ²	71,68	
				RAZEM	584,18
2	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne pod malowanie	m ²		
d.1.	0102-01				
1		poz.1	m ²	584,18	
				RAZEM	584,18
3	KNNR-W 3	Malowanie farbą ceramiczną	m ²		
d.1.	1003-01				
1		poz.2	m ²	584,18	
		-poz.4	m ²	-224,49	
				RAZEM	359,69
4	KNR-W 4-01	Malowanie lamperii z farby olejnej do wysokości 1,50 m - farba lamperyjna	m ²		
d.1.	1206-02				
1		1,50*2*(27,50+2,76)	m ²	90,78	
		1,50*2*(8,83+2,46)	m ²	33,87	
		1,50*2*(5,56+3,96)	m ²	28,56	
		1,50*2*(5,56+5,40)	m ²	32,88	
		1,50*2*(9,74+3,06)	m ²	38,40	
				RAZEM	224,49
5	KNR-W 4-01	Demontaż posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0819-05				
1		86,23	m ²	86,23	
		49,10	m ²	49,10	
		29,80	m ²	29,80	
				RAZEM	165,13
6	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	1130-02				
1		poz.5	m ²	165,13	
				RAZEM	165,13
7	KNR 0-12	Posadzki z płytek GRES układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1.	1118-03				
1		poz.6	m ²	165,13	
				RAZEM	165,13
8	KNR 0-12	Cokoliki z płytek GRES wysokości cokolika równej 15 cm	m		
d.1.	1119-02				
1		2*(27,50+2,76)	m	60,52	
		2*(8,83+2,46)	m	22,58	
		2*(5,56+3,96)	m	19,04	
		2*(5,56+5,40)	m	21,92	
		2*(9,74+3,06)	m	25,60	
		-20,00	m	-20,00	
				RAZEM	129,66
9	KNNR 3	Wymiana drzwi	m ²		
d.1.	0702-05	Drzwi płytowe układane na ścianę z samozamykaczem			
1		2,05*0,90*5	m ²	9,22	
				RAZEM	9,22

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m		
d.1.	0708-02				
1		5,00*5	m	25,00	
				RAZEM	25,00
11	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1.	0109-13				
1	0109-16	poz.5*0,01	m ³	1,65	
		poz.9*0,005	m ³	0,05	
				RAZEM	1,70
1.2		PRACE W SALACH LEKCYJNYCH - nr 2, 3, 4			
12	KNR-W 4-01	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
d.1.	1204-08				
2		29,69	m ²	29,69	
		45,00	m ²	45,00	
		45,17	m ²	45,17	
		2,80*2*(5,76+5,15)	m ²	61,10	
		2,80*2*(7,86+5,76)	m ²	76,27	
		2,80*2*(5,76+7,86)	m ²	76,27	
				RAZEM	333,50
13	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne pod malowanie	m ²		
d.1.	0102-01				
2		poz.12	m ²	333,50	
				RAZEM	333,50
14	KNR-W 3	Malowanie farbą ceramiczną	m ²		
d.1.	1003-01				
2		poz.13	m ²	333,50	
		-poz.15	m ²	-114,45	
				RAZEM	219,05
15	KNR-W 4-01	Malowanie lamperii z farby olejnej do wysokości 1,50 m - farba lamperyjna	m ²		
d.1.	1206-02				
2		1,50*2*(5,76+5,15)	m ²	32,73	
		1,50*2*(7,86+5,76)	m ²	40,86	
		1,50*2*(5,76+7,86)	m ²	40,86	
				RAZEM	114,45
16	KNR-W 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.1.	0818-05				
2		29,69	m ²	29,69	
		45,00	m ²	45,00	
		45,17	m ²	45,17	
				RAZEM	119,86
17	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1.	1130-02				
2		poz.16	m ²	119,86	
				RAZEM	119,86
18	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna	m ²		
d.1.	1112-05				
2		poz.16	m ²	119,86	
				RAZEM	119,86
19	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
2		poz.16	m ²	119,86	
				RAZEM	119,86
20	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
d.1.	1124-06				
2		2*(5,76+5,15)	m	21,82	
		2*(7,86+5,76)	m	27,24	
		2*(5,76+7,86)	m	27,24	
				RAZEM	76,30

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1.	0109-13				
2	0109-16	poz.16*0,05	m ³	5,99	
				RAZEM	5,99
1.3		WYPOSAŻENIE SALI G.0.02 (20)			
22		Stoły o wymiarach 125cm x 250 cm x h=76 cm,	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
23		Krzesła wysokość 46 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		14	kpl.	14,00	
				RAZEM	14,00
24		Ławki: 218 cm - długość x 46 cm wysokość,	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
25		Biurko 60 cm x 120 cm - standardowe	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
26		Regał 180 cm x 60 cm x h = 210 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
27		Regał 130 cm x 60 cm x h = 150 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
28		Tablica biała suchoscieralna 120 x 180 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
3		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.4		WYPOSAŻENIE SALI G.0.03 (16)			
29		Tablica biała suchoscieralna 120 x 180 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
30		Krzesła wysokość 43 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
31		Ławki wysokość 77 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
32		Krzesła wysokość 46 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4		24	kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
33		Biurko 60 cm x 120 cm - standardowe	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
34		Krzesło wysokość 46 cm	kpl.		
d.1.	kalk. własna				
4					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35 d.1. 4	kalk. własna	Stojak na mapy h = 90 cm x 65 cm podstawa	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
36 d.1. 4	kalk. własna	Regał 400 cm x 60 cm x h = 175 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
37 d.1. 4	kalk. własna	Tablica biała suchoscieralna 120 x 180 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
38 d.1. 4	kalk. własna	Tablica interaktywna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.5		WYPOSAŻENIE SALI G.0.04 (15)			
39 d.1. 5	kalk. własna	Ławki wysokość 72 cm	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
40 d.1. 5	kalk. własna	Krzesła wysokość 43 cm	kpl.		
		6	kpl.	6,00	
				RAZEM	6,00
41 d.1. 5	kalk. własna	Ławki wysokość 77 cm	kpl.		
		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
42 d.1. 5	kalk. własna	Krzesła wysokość 46 cm	kpl.		
		24	kpl.	24,00	
				RAZEM	24,00
43 d.1. 5	kalk. własna	Biurko 60 cm x 120 cm - standardowe	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
44 d.1. 5	kalk. własna	Krzesło wysokość 46 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
45 d.1. 5	kalk. własna	Regał 260 cm x 60 cm x h = 180 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
46 d.1. 5	kalk. własna	Tablica biała suchoscieralna 120 x 180 cm	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
47 d.1. 5	kalk. własna	Tablica interaktywna	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.6		PRACE W SANITARIATACH PRZY SALACH LEKCYJNYCH - nr 6, 7, 8			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
48	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 6	Rozebranie okładziny ściennej 2,00*2*(1,97+2,15) 2,00*2*(1,97+1,67) 2,00*2*(1,87+3,96) 2,00*2*(1,87+2,89)	m ² m ² m ² m ² m ²	 16,48 14,56 23,32 19,04	
				RAZEM	73,40
49	KNR 2-02 d.1. 0829-01 6	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża poz.48	m ² m ²	 73,40	
				RAZEM	73,40
50	KNR 2-02 d.1. 0829-08 6	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą poz.49	m ² m ²	 73,40	
				RAZEM	73,40
51	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 6	Demontaż posadzki z płytek ceramicznych 4,07+8,73+7,27	m ² m ²	 20,07	
				RAZEM	20,07
52	NNRNKB 202 d.1. 1130-02 6	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.51	m ² m ²	 20,07	
				RAZEM	20,07
53	KNR 0-12 d.1. 1118-03 6	Posadzki z płytek GRES układanych metodą zwykłą poz.52	m ² m ²	 20,07	
				RAZEM	20,07
54	KNNR 3 d.1. 0702-05 6	Wymiana drzwi łazienkowych 0,90*2,05*9	m ² m ²	 16,60	
				RAZEM	16,60
55	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02 6	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach 9*5,00	m m	 45,00	
				RAZEM	45,00
56	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 6	Naprawa tynków przed malowaniem 0,80*2*(1,97+2,15) 0,80*2*(1,97+1,67) 0,80*2*(1,87+3,96) 0,80*2*(1,87+2,89) 4,07+8,73+7,27	m ² m ² m ² m ² m ² m ²	 6,59 5,82 9,33 7,62 20,07	
				RAZEM	49,43
57	KNR AT-26 d.1. 0102-01 6	Gruntowanie ręczne pod malowanie poz.56	m ² m ²	 49,43	
				RAZEM	49,43
58	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 6	Malowanie farbą ceramiczną poz.57	m ² m ²	 49,43	
				RAZEM	49,43
59	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 6 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji poz.48*0,05 poz.51*0,05 poz.51*0,10	m ³ m ³ m ³ m ³	 3,67 1,00 2,01	
				RAZEM	6,68

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.7		PRACE W SZATNIACH - nr 10 i 11			
60 d.1. 7	KNR-W 4-01 1204-08	Naprawa tynków przed malowaniem 24,62+25,56 2,80*2*(2,94+6,66) 2,80*2*(6,66+3,04)	m ² m ² m ² m ²	 50,18 53,76 54,32	
				RAZEM	158,26
61 d.1. 7	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod malowanie poz.60	m ² m ²	 158,26	
				RAZEM	158,26
62 d.1. 7	KNNR-W 3 1003-01	Malowanie farbą ceramiczną poz.61 -poz.63	m ² m ² m ²	 158,26 -57,90	
				RAZEM	100,36
63 d.1. 7	KNR-W 4-01 1206-02	Malowanie lamperii z farby olejnej do wysokości 1,50 m - farba lamperyjna 1,50*2*(2,94+6,66) 1,50*2*(6,66+3,04)	m ² m ² m ²	 28,80 29,10	
				RAZEM	57,90
64 d.1. 7	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 24,62+25,56	m ² m ²	 50,18	
				RAZEM	50,18
65 d.1. 7	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.64	m ² m ²	 50,18	
				RAZEM	50,18
66 d.1. 7	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna poz.64	m ² m ²	 50,18	
				RAZEM	50,18
67 d.1. 7	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych poz.64	m ² m ²	 50,18	
				RAZEM	50,18
68 d.1. 7	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile 2*(2,94+6,66) 2*(6,66+3,04)	m m m	 19,20 19,40	
				RAZEM	38,60
69 d.1. 7	KNNR 3 0702-05	Wymiana drzwi 0,90*2,05*2	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
70 d.1. 7	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach 2*5,00	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
71 d.1. 7	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji poz.64*0,05 poz.69*0,10	m ³ m ³ m ³	 2,51 0,37	
				RAZEM	2,88

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
72		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.		Regał szatniowy F 6 osobowy bez drzwiczek			
7		12	kpl.	12,00	
				RAZEM	12,00
73		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.		Lustra			
7		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
74		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1.		Schodolaz			
7		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
1.8		PRACE W SANITARIATACH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - nr 10a i 11a			
75	KNR-W 4-01	Wykucie z muru drzwi	szt.		
d.1.	0353-07				
8		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
76	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
d.1.	0346-01				
8		8,15*2,80	m ²	22,82	
				RAZEM	22,82
77	KNR-W 2-02	Wykonanie ścianek działowych	m ²		
d.1.	0127-03				
8		2,80*2*(1,05+1,10)	m ²	12,04	
				RAZEM	12,04
78	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
d.1.	2003-01				
8		2*2,80*(1,10+1,05)*2	m ²	24,08	
				RAZEM	24,08
79	KNR-W 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
d.1.	0132-05				
8		2*1,20*2	m	4,80	
				RAZEM	4,80
80	KNR-W 4-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych na nowych ściankach	m ²		
d.1.	0711-03				
8		poz.77	m ²	12,04	
				RAZEM	12,04
81	KNR-W 4-01	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
d.1.	0820-08				
8		2,00*(2,04+1,10+2,0+1,10+1,30+0,9+1,30+0,90+1,30+0,90)	m ²	25,68	
				RAZEM	25,68
82	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
d.1.	0829-01				
8		poz.81	m ²	25,68	
		2*2,00*(1,10+1,05)*2	m ²	17,20	
				RAZEM	42,88
83	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
d.1.	0829-08				
8		poz.81	m ²	25,68	
				RAZEM	25,68
84	KNR-W 4-01	Demontaż posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
d.1.	0819-05				
8		2*(2,04+1,10)*(1,30+0,90)	m ²	13,82	
				RAZEM	13,82

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
85	NNRNKB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
d.1. 1130-02					
8		poz.84	m ²	13,82	
				RAZEM	13,82
86	KNR 0-12	Posadzki z płytek GRES układanych metodą zwykłą	m ²		
d.1. 1118-03					
8		poz.85	m ²	13,82	
				RAZEM	13,82
87	KNNR 3	Wymiana drzwi łazienkowych	m ²		
d.1. 0702-05					
8		0,90*2,05*4	m ²	7,38	
				RAZEM	7,38
88	KNR-W 4-01	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m		
d.1. 0708-02					
8		4*5,00	m	20,00	
				RAZEM	20,00
89	KNR-W 4-01	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
d.1. 1204-08					
8		0,80*(2,04+1,10+2,0+1,10+1,30+0,9+1,30+0,90+1,30+0,90)	m ²	10,27	
		2*0,80*(1,10+1,05)*2	m ²	6,88	
		2*(2,04+1,10)*(1,30+0,90)	m ²	13,82	
				RAZEM	30,97
90	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne pod malowanie	m ²		
d.1. 0102-01					
8		poz.89	m ²	30,97	
				RAZEM	30,97
91	KNNR-W 3	Malowanie farbą ceramiczną	m ²		
d.1. 1003-01					
8		poz.90	m ²	30,97	
				RAZEM	30,97
92	KNR-W 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
d.1. 0109-13					
8	0109-16				
		poz.84*0,05	m ³	0,69	
		poz.76*0,10	m ³	2,28	
				RAZEM	2,97
93		Dostawa i montaż	kpl.		
d.1. 8		Lustra			
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1.9		PRACE W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM - nr 12			
94	KNR-W 4-01	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
d.1. 1204-08					
9		13,47	m ²	13,47	
		2,80*2*(4,27+1,68)	m ²	33,32	
				RAZEM	46,79
95	KNR AT-26	Gruntowanie ręczne pod malowanie	m ²		
d.1. 0102-01					
9		poz.94	m ²	46,79	
				RAZEM	46,79
96	KNNR-W 3	Malowanie farbą ceramiczną	m ²		
d.1. 1003-01					
9		poz.95	m ²	46,79	
		-poz.97	m ²	-17,85	
				RAZEM	28,94

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
97	KNR-W 4-01 d.1. 1206-02 9	Malowanie lamperii z farby olejnej do wysokości 1,50 m - farba lamperyjna	m ²		
		1,50*2*(4,27+1,68)	m ²	17,85	
				RAZEM	17,85
98	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 9	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		13,47	m ²	13,47	
				RAZEM	13,47
99	NNRNKB 202 d.1. 1130-02 9	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.98	m ²	13,47	
				RAZEM	13,47
100	KNR 2-02 d.1. 1112-05 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna	m ²		
		poz.98	m ²	13,47	
				RAZEM	13,47
101	KNR 2-02 d.1. 1112-09 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.98	m ²	13,47	
				RAZEM	13,47
102	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 9	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		2*(4,27+1,68)	m	11,90	
				RAZEM	11,90
103	KNNR 3 d.1. 0702-05 9	Wymiana drzwi	m ²		
		2,05*0,90	m ²	1,84	
				RAZEM	1,84
104	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02 9	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
105	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 9 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		poz.98*0,05	m ³	0,67	
				RAZEM	0,67
1.		PRACE W MAGAZYNKU - nr 13			
10					
106	KNR-W 4-01 d.1. 0353-07 10	Wykucie z muru drzwi	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
107	KNR-W 4-01 d.1. 0346-01 10	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		11,80*2,80	m ²	33,04	
				RAZEM	33,04
108	KNR-W 2-02 d.1. 0127-03 10	Wykonanie ścianek działowych	m ²		
		3,20*2,80*2	m ²	17,92	
				RAZEM	17,92
109	KNR-W 2-02 d.1. 0132-05 10	Otworki w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
		2*1,20*2	m	4,80	
				RAZEM	4,80
110	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 10	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych na nowych ściankach	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.108*2	m ²	35,84	
				RAZEM	35,84
111 d.1. 10	KNR-W 4-01 1204-08	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
		27,37	m ²	27,37	
		2,80*(4,24+4,24+4,24+4,24+3,20+3,20)	m ²	65,41	
				RAZEM	92,78
112 d.1. 10	KNR AT-26 0102-01	Gruntowanie ręczne pod malowanie	m ²		
		poz.111	m ²	92,78	
				RAZEM	92,78
113 d.1. 10	KNNR-W 3 1003-01	Malowanie farbą ceramiczną	m ²		
		poz.112	m ²	92,78	
				RAZEM	92,78
114 d.1. 10	KNR-W 4-01 0819-05	Demontaż posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
		27,37	m ²	27,37	
				RAZEM	27,37
115 d.1. 10	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.114	m ²	27,37	
				RAZEM	27,37
116 d.1. 10	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna	m ²		
		poz.115	m ²	27,37	
				RAZEM	27,37
117 d.1. 10	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.98	m ²	13,47	
				RAZEM	13,47
118 d.1. 10	KNR-W 2-02 1124-06	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		2,80*(4,24+4,24+4,24+4,24+3,20+3,20)	m	65,41	
				RAZEM	65,41
119 d.1. 10	KNNR 3 0702-05	Montaż drzwi	m ²		
		0,90*2,05	m ²	1,84	
				RAZEM	1,84
120 d.1. 10	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m		
		5,00	m	5,00	
				RAZEM	5,00
121 d.1. 10	KNR-W 4-01 0109-13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		poz.107*0,10	m ³	3,30	
		poz.114*0,05	m ³	1,37	
				RAZEM	4,67
1. 11		PRACE W POMIESZCZENIU NAUCZYCIELA WF - nr 14			
122 d.1. 11	KNR-W 4-01 1204-08	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
		7,47	m ²	7,47	
		2,80*2*(3,00+3,05)	m ²	33,88	
				RAZEM	41,35

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
123	KNR AT-26 d.1. 0102-01 11	Gruntowanie ręczne pod malowanie	m ²		
		poz.122	m ²	41,35	
				RAZEM	41,35
124	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 11	Malowanie farbą ceramiczną	m ²		
		poz.123	m ²	41,35	
				RAZEM	41,35
125	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 11	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		7,47	m ²	7,47	
				RAZEM	7,47
126	NNRNKB 202 d.1. 1130-02 11	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.125	m ²	7,47	
				RAZEM	7,47
127	KNR 2-02 d.1. 1112-05 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW homogeniczna	m ²		
		poz.126	m ²	7,47	
				RAZEM	7,47
128	KNR 2-02 d.1. 1112-09 11	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.98	m ²	13,47	
				RAZEM	13,47
129	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 11	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile	m		
		2*(3,00+3,05)	m	12,10	
				RAZEM	12,10
130	KNNR 3 d.1. 0702-05 11	Wymiana drzwi	m ²		
		2*0,90*2,05	m ²	3,69	
				RAZEM	3,69
131	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02 11	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach	m		
		10,00	m	10,00	
				RAZEM	10,00
132	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 11 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		poz.125*0,05	m ³	0,37	
		0,10	m ³	0,10	
				RAZEM	0,47
133	d.1. wycena indy- 11 widualna	Dostawa biurek	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
134	d.1. wycena indy- 11 widualna	Dostawa krzeseł	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
1. 12		PRACE NA ZAPLECZU SANITARNYM POMIESZCZENIA NAUCZYCIELA WF - nr 15			
135	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 12	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,00*2*(1,40+2,80)	m ²	16,80	
				RAZEM	16,80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	KNR 2-02 d.1. 0829-01 12	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		poz.135	m ²	16,80	
				RAZEM	16,80
137	KNR 2-02 d.1. 0829-08 12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą	m ²		
		poz.135	m ²	16,80	
				RAZEM	16,80
138	KNR-W 4-01 d.1. 0819-05 12	Demontaż posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
		1,40*2,80	m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
139	NNRNB 202 d.1. 1130-02 12	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m ²		
		poz.138	m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
140	KNR 0-12 d.1. 1118-03 12	Posadzki z płytek GRES układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.138	m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
141	KNR 3 d.1. 0702-05 12	Wymiana drzwi	m ²		
		0,90*2,05	m ²	1,84	
				RAZEM	1,84
142	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 12	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		poz.135*0,05	m ³	0,84	
		poz.138*0,05	m ³	0,20	
				RAZEM	1,04
143	KNR-W 4-01 d.1. 0346-01 12	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		(1,10+2,00)*2,80-1,80	m ²	6,88	
				RAZEM	6,88
144	KNR-W 4-01 d.1. 0820-08 12	Rozebranie okładziny ściennej	m ²		
		2,00*(1,40+1,40+2,20)	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
145	KNR-W 4-01 d.1. 0711-03 12	Uzupełnienie tynków wewnętrznych po skuciu glazury	m ²		
		poz.144	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
146	KNR 2-02 d.1. 1112-09 12	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		3,92	m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
147	KNR-W 2-02 d.1. 1124-06 12	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych - profile	m		
		4,00	m	4,00	
				RAZEM	4,00
148	KNR 0-12 d.1. 1118-03 12	Posadzki z płytek GRES układanych metodą zwykłą	m ²		
		3,92	m ²	3,92	
				RAZEM	3,92
1.		Prace w magazynku sprzętu sportowego			
13					

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
149	KNR-W 4-01 d.1. 1204-08 13	Naprawa tynków przed malowaniem 12,34*4,61 2,80*2*(12,34+4,61)	m ² m ² m ²	 56,89 94,92	
				RAZEM	151,81
150	KNR AT-26 d.1. 0102-01 13	Gruntowanie ręczne pod malowanie poz.149	m ² m ²	 151,81	
				RAZEM	151,81
151	KNNR-W 3 d.1. 1003-01 13	Malowanie farbą ceramiczną poz.150	m ² m ²	 151,81	
				RAZEM	151,81
152	KNR-W 4-01 d.1. 0818-05 13	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 12,34*4,61	m ² m ²	 56,89	
				RAZEM	56,89
153	NNRNKB 202 d.1. 1130-02 13	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm poz.152	m ² m ²	 56,89	
				RAZEM	56,89
154	KNR 0-12 d.1. 1118-03 13	Posadzki z płytek GRES układanych metodą zwykłą poz.153	m ² m ²	 56,89	
				RAZEM	56,89
155	KNR 0-12 d.1. 1119-02 13	Cokoliki z płytek GRES wysokości cokolika równej 15 cm 2*(12,34+4,61) -3,00	m m m	 33,90 -3,00	
				RAZEM	30,90
156	KNNR 3 d.1. 0702-05 13	Wymiana drzwi 2*0,90*2,05	m ² m ²	 3,69	
				RAZEM	3,69
157	KNR-W 4-01 d.1. 0708-02 13	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ościeżach 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
158	KNR-W 4-01 d.1. 0109-13 13 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji poz.152*0,05 0,10	m ³ m ³ m ³	 2,84 0,10	
				RAZEM	2,94
159	d.1. wycena indywidualna 13	Dostawa szafek pracowniczych 2	kpl. kpl.	 2,00	
				RAZEM	2,00
160	d.1. wycena indywidualna 13	Dostawa regałów magazynowych szer. 1,00 m 4	kpl. kpl.	 4,00	
				RAZEM	4,00
2		SZKOŁA PRACE SANITARNE			
2.1		PRACE W SANITARIATACH PRZY SALACH LEKCYJNYCH - nr 6, 7, 8			
161	KNNR 8 d.2. 0122-04 1	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej 3	szt szt	 3,00	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,00
162	KNNR 8 d.2. 0121-01 1	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
163	KNNR 8 d.2. 0225-03 1	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
164	KNNR 8 d.2. 0225-06 1	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
165	KNNR 8 d.2. 0225-05 1	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
166	KNR-W 4-01 d.2. 0109-13 1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		0,50	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
167	KNNR 8 d.2. 0118-05 z.o. 1 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki	szt		
		3	szt	3,00	
				RAZEM	3,00
168	KNNR 8 d.2. 0117-01 z.o. 1 3.4.3. 9904-3	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki	szt		
		10	szt	10,00	
				RAZEM	10,00
169	KNNR 4 d.2. 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
170	KNNR 4 d.2. 0230-02 1	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
171	KNNR 4 d.2. 0230-05 1	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
172	KNNR 4 d.2. 0234-02 1	Pisuary pojedyncze z zaworem spłukującym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
173	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 1 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
174	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 1 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 1 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
176	KNR-W 2-02 d.2. 1218-03 1	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
2.2	PRACE W SANITARIATACH PRZY SALI GIMNASTYCZNEJ - nr 10a i 11a				
177	KNR 0-35 d.2. 0123-01 2	Kabiny natryskowe z brodzikiem do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
178	KNNR 4 d.2. 0137-08 2	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
179	KNNR 4 d.2. 0137-02 2	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
180	KNNR 8 d.2. 0117-01 z.o. 2 3.4.3. 9904-3	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki	szt		
		4	szt	4,00	
				RAZEM	4,00
181	KNNR 4 d.2. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
182	KNNR 4 d.2. 0230-02 2	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
183	KNNR 4 d.2. 0230-05 2	Postument porcelanowy do umywarek	kpl.		
		4	kpl.	4,00	
				RAZEM	4,00
184	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 2 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
185	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
186	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 2 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp dla niepełnosprawnych	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
187	KNR-W 2-02 d.2. 1218-03 2	Montaż uchwytów dla niepełnosprawnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
188	KNNR 4 d.2. 0112-01 2	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m	30,00	
				RAZEM	30,00
189	KNNR 4 d.2. 0116-07 2	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
190	KNNR 4 d.2. 0132-02 2	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 20 mm	szt.		
		14	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
191	KNNR 4 d.2. 0208-01 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		15	m	15,00	
				RAZEM	15,00
192	KNNR 4 d.2. 0208-03 2	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
193	KNNR 4 d.2. 0211-01 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
194	KNNR 4 d.2. 0211-03 2	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
195	KNNR 4 d.2. 0218-01 2	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
196	kalk. własna 2	Podłączenie do istniejącej instalacji wod-kan	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
197	KNR-W 4-01 d.2. 0109-13 2 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		0,50	m ³	0,50	
				RAZEM	0,50
2.3		PRACE W POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM - nr 12			
198	KNNR 8 d.2. 0225-03 3	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
199	KNNR 8 d.2. 0118-05 z.o. 3 3.4.3. 9904-3	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
200	KNNR 8 d.2. 0117-01 z.o. 3 3.4.3. 9904-3	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
201	KNNR 4 d.2. 0230-02 3	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
202	KNNR 4 d.2. 0230-05 3	Postument porcelanowy do umywalek	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
203	KNNR-W 4-01 d.2. 0109-13 3 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m³		
		1	m³	1,00	
				RAZEM	1,00
2.4		PRACE W MAGAZYNKU - nr 13			
204	KNNR 8 d.2. 0121-01 4	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt		
		6	szt	6,00	
				RAZEM	6,00
205	KNNR 8 d.2. 0122-04 4	Demontaż baterii ściennej umywalkowej lub zmywakowej	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
206	KNNR 8 d.2. 0225-03 4	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
207	KNNR 8 d.2. 0225-05 4	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
208	KNNR 8 d.2. 0225-04 4 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
209	KNNR 8 d.2. 0108-01 4	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm na ścianie	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
210	KNNR 8 d.2. 0107-05 4	Demontaż rurociągu żeliwnego ciśnieniowego kielichowego o średnicy 100 mm uszczelnianego folią aluminiową na ścianie	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
211	KNNR 8 d.2. 0224-01 4	Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego o śr. 50 mm	szt		
		2	szt	2,00	
				RAZEM	2,00
212	KNNR-W 4-01 d.2. 0109-13 4 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m³		
		0,50	m³	0,50	
				RAZEM	0,50
2.5		PRACE NA ZAPLECZU SANITARNYM POMIESZCZENIA NAUCZYCIELA WF - nr 15			
213	KNNR 8 d.2. 0121-01 5	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
214	KNNR 8 d.2. 0225-03 5	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
215	KNNR 8 d.2. 0225-05 5	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
216	KNNR 8 d.2. 0225-04 5 analogia	Demontaż brodzika	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
217	KNR 0-35 d.2. 0123-01 5	Kabiny natryskowe z brodzikiem do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
218	KNNR 4 d.2. 0137-08 5	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
219	KNNR 4 d.2. 0137-02 5	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
220	KNNR 8 d.2. 0117-01 z.o. 5 3.4.3. 9904-3	Wymiana zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm - obiekty służby zdrowia lub nauki	szt		
		5	szt	5,00	
				RAZEM	5,00
221	KNNR 4 d.2. 0230-02 5	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
222	KNNR 4 d.2. 0230-05 5	Postument porcelanowy do umywalk	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
223	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 5 0102-01	Elementy montażowe Geberit Unifix do miski ustępowej montowane przy ścianie masywnej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
224	KNR 2-15/ d.2. GEBERIT 5 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
225	KNR-W 4-01 d.2. 0109-13 5 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji	m ³		
		1,00	m ³	1,00	
				RAZEM	1,00
2.6		Wymiana kanalizacji zewnętrznej			
226	KNR 2-01 d.2. 0216-02 6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat. III - 90%	m ³		
		12,50*1,0*1,30*0,90	m ³	14,62	
				RAZEM	14,62
227	KNR 2-01 d.2. 0310-02 6	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) - 10%	m ³		
		12,50*1,0*1,30*0,10	m ³	1,62	
				RAZEM	1,62
228	KNR 2-01 d.2. 0324-02 6	Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o gł. do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. III-IV wraz z rozbiórką	m ²		
		12,50*1,30*2	m ²	32,50	
				RAZEM	32,50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
229	KNR-W 4-02 d.2. 0229-02 z.o. 6 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu - w wykopie 12,50	m m	 12,50	
				RAZEM	12,50
230	KNR-W 4-01 d.2. 0109-13 6 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji 0,20	m³ m³	 0,20	
				RAZEM	0,20
231	KNNR 4 d.2. 1411-01 6	Podłoża pod rurociąg z materiałów sypkich grub. 15 cm 0,15*12,50	m³ m³	 1,88	
				RAZEM	1,88
232	KNR 2-28 d.2. 0501-09 6	Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym 0,30*12,50	m³ m³	 3,75	
				RAZEM	3,75
233	KNNR 4 d.2. 1308-02 z.sz. 6 3.4. 9913-2	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione 12,50	m m	 12,50	
				RAZEM	12,50
234	KNR 2-01 d.2. 0230-01 6	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III (poz.226+poz.227-poz.231-poz.232)*0,90	m³ m³	 9,55	
				RAZEM	9,55
235	KNR 2-01 d.2. 0501-01 6	Ręczne zasypywanie wykopów ze skarpami w gruncie kat.I-III z przerzutem na odl.do 3 m (poz.226+poz.227-poz.231-poz.232)*0,10	m³ m³	 1,06	
				RAZEM	1,06
236	KNR 2-01 d.2. 0236-03 6	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III poz.234+poz.235	m³ m³	 10,61	
				RAZEM	10,61
2.7	Wymiana kanalizacji wewnętrznej				
237	KNR-W 4-01 d.2. 0819-05 7 analogia	Rozebranie podkładu pod posadzkę (40,50+26,00+18,00)*1,00	m² m²	 84,50	
				RAZEM	84,50
238	KNR-W 4-01 d.2. 0109-13 7 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość 10 km poz.237*0,15 poz.239*0,03	m³ m³ m³	 12,68 2,54	
				RAZEM	15,22
239	KNR-W 4-02 d.2. 0229-02 z.o. 7 2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu - w wykopie (40,50+26,00+18,00)	m m	 84,50	
				RAZEM	84,50
240	KNNR 1 d.2. 0307-02 7	Wykopy pod posadzką pod rurociągi wod kan 84,50*1,00*0,80	m³ m³	 67,60	
				RAZEM	67,60
241	KNR-W 2-15 d.2. 0203-01 z.sz. 7 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni 18,00	m m	 18,00	
				RAZEM	18,00
242	KNR-W 2-15 d.2. 0203-03 z.sz. 7 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,00	m	26,00	
				RAZEM	26,00
243	KNR-W 2-15 d.2. 0203-04 z.sz. 7 3.3. 9905	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
		40,50	m	40,50	
				RAZEM	40,50
244	KNR-W 2-15 d.2. 0211-01 7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		6	podej.	6,00	
				RAZEM	6,00
245	KNR-W 2-15 d.2. 0211-03 7	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		4	podej.	4,00	
				RAZEM	4,00
246	KNNR 1 d.2. 0318-01 z.o. 7 2.11.4. 9911-01	Zасыpywanie wykopów po rurociągi - współczynnik zagęszczenia Js=0.96)	m ³		
		poz.240	m ³	67,60	
				RAZEM	67,60
247	KNK 2-06 d.2. 0103-01 7	Ręczne profilowanie i zagęszczanie podłoża w gruncie kat.III	m ²		
		84,50*1,00	m ²	84,50	
				RAZEM	84,50
248	KNNR 2 d.2. 1201-01 7	Podkłady betonowe pod podłogi i posadzki po wykopach	m ³		
		84,50*0,10	m ³	8,45	
				RAZEM	8,45
3		REMONT SCHODÓW			
3.1	45111000-8	Roboty rozbiórkowe			
249	KNR-W 4-01 d.3. 0819-05 1	Demontaż posadzki z płytek ceramicznych	m ²		
		1,85*5,58	m ²	10,32	
		2,20*0,60	m ²	1,32	
				RAZEM	11,64
250	KNR-W 4-01 d.3. 0211-01 1	Skucie nierówności betonu na posadzce po demontażu płytek	m ²		
		poz.249	m ²	11,64	
				RAZEM	11,64
251	KNR-W 4-01 d.3. 0348-02 1	Rozebranie ściany	m ³		
		1,10*0,25*1,20	m ³	0,33	
				RAZEM	0,33
252	KNR-W 4-01 d.3. 0109-15 1 0109-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwi-robetonowych i żelbetowych na odległość 10 km	m ³		
		poz.249*0,05	m ³	0,58	
		poz.250*0,02	m ³	0,23	
				RAZEM	0,81
3.2	45214000-0	Roboty budowlane			
253	KNNR 1 d.3. 0307-02 2	Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobyciem urobku	m ³		
		0,80*0,30* 3,75*2	m ³	1,80	
				RAZEM	1,80
254	KNNR 1 d.3. 0310-02 2	Wykopy przy odkrywaniu istniejących fundamentów o głębokości do 1,5 m na zewnątrz budynku w gruncie kat. III	m ³		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,20*3,75*0,20	m ³	0,90	
				RAZEM	0,90
255 d.3. 2	KNNR 2 0107-04	Betonowanie ścian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym	m ³		
		0,80*0,20* 3,75*2	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
256 d.3. 2	KNNR 1 0318-01	Zасыpywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		poz.253+poz.254-poz.255	m ³	1,50	
				RAZEM	1,50
257 d.3. 2	KNR 4-01 0108-02 0108-04	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.255	m ³	1,20	
				RAZEM	1,20
258 d.3. 2	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		3,75*1,20	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
259 d.3. 2	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²		
		poz.258	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
260 d.3. 2	KNR 0-11 0322-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m ²		
		poz.259	m ²	4,50	
				RAZEM	4,50
261 d.3. 2	KNR 0-23 2612-06 + KNR 0-23 0931-01 + KNR 0-23 0931-02	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach, nałożenie podkładowej masy tynkarskiej, tynk cienkowarstwowy z tynku mozaikowego - ściany boczne podjazdu	m ²		
		0,20*2*3,75	m ²	1,50	
		0,30*3,75*2	m ²	2,25	
				RAZEM	3,75
262 d.3. 2	KNR-W 2-02 1207-06	Balustrady - stal nierdzewna wg projektu	m		
		4,30*2	m	8,60	
				RAZEM	8,60
263 d.3. 2	KNR-W 4-01 1204-08	Naprawa tynków przed malowaniem	m ²		
		poz.265	m ²	4,84	
				RAZEM	4,84
264 d.3. 2	KNR-W 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. na fragmencie rozebranej ściany	m		
		1,1*0,25*2*1,20	m	0,66	
				RAZEM	0,66
265 d.3. 2	KNR-W 2-02 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową - ściany	m ²		
		1,10*2*1,70	m ²	3,74	
		1,10*1,00	m ²	1,10	
				RAZEM	4,84
266 d.3. 2	KNR 2-01 0505-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
		3,80*0,50*2	m ²	3,80	
				RAZEM	3,80

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
267	KNNR 6	Przełożenie nawierzchni z kostki z wymianą kostki 6cm	m ²		
d.3.	1103-01				
2	analogia	10,00	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
268	KNR 2-31	Przestawienie obrzeży betonowych 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.3.	1203-01	Krotność = 1,5			
2	analogia	6	m	6,00	
				RAZEM	6,00